中津市　公園施設長寿命化計画

令和６年３月
大分県　中津市

１． 都市公園整備状況

（ 2024 年 2 月末時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	人口	一人当たり都市公園面積
26	57.26 ha	82 千人	6.98 ㎡

２．計画期間（西暦） 〔 2024 年度～ 2033 年度（ 10 箇年）〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
15	6	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	26

②選定理由

計画対象公園は、中津市が管理している「都市公園法第2条に基づく都市公園（公園又は緑地）と設定し、計26公園を選定した。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
122	50	164	118	39	34	75

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
506	－	4	1,112

②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）は、中津市および指定管理者等により日常的に維持保全（清掃・保守・修繕）と点検を行っている。
遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-S：2014」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。
この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修や撤去・更新を行っている。

③選定理由

本市の公園は、設置から30年以上経過した公園が30%を占め、10年後には約50%に達する見込みである。施設の老朽化が進行していくなかで、今後は、財政的な制約からメリハリをつけた公園管理が必要であり、本市内のすべての都市公園を計画対象とした。（近年供用開始が予定されている永添運動公園は除く）

本公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

5．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

健全度調査は、令和5年9月～令和6年1月に実施した。結果は下表のとおりである。

【一般施設・遊具・建築物・土木構造物・各種設備】

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

健全度調査は、予防保全型管理を行う候補とした259施設について実施した。

（施設）

		健全度判定			
		A	B	C	D
一般施設	(107)	19	43	13	32
遊具	(118)	6	74	31	7
土木構造物	(4)	0	4	0	0
各種設備	(13)	9	3	1	0
建築物	(17)	3	12	2	0
合計	(259)	37	136	47	39

6．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. で示した「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。

（施設）

		緊急度判定		
		高	中	低
一般施設	(107)	32	13	62
遊具	(118)	7	31	80
土木構造物	(4)	0	0	4
各種設備	(13)	0	1	12
建築物	(17)	0	2	15
合計	(259)	39	47	173

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は建設土木課および指定管理者により随時実施し、公園施設の機能保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。
公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防するとともに、補修または更新を判断する。

■ 一般施設・建築物・土木構造物
・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また、対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

■ 遊具
・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

■各種設備
・法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設
■ 一般施設・建築物・土木構造物
・可能な限り健全度がB判定時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
・事後、予防保全の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（ａ．一般施設、ｃ．土木構造物、ｄ．建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を目安とし、施設の劣化損傷状況を確認する。
・施設健全度を維持する為、令和5年度調査時点で確認された劣化・損傷個所に補修を行う。
・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

■ 遊具・各種設備
・日常点検及び年1回以上実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

2. 事後保全型に類型した施設
・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、維持管理の範囲内での補修を実施し、致命的な劣化や損傷が生じた際は施設の更新を行う。
・使用見込み期間は、処分制限期間のが20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。
・舗装については、劣化や損傷が顕著となった段階で、施設（箇所）毎に判断し更新する。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	332,352 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	164,980 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	167,373 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	33,235 千円

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は37,521千円である。

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔　　2028　年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
中津城公園	特殊公園	2000		2000	23	一部施設は、期限を過ぎている	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水島公園	街区公園	1957	1面すべり台	1957	66	一部施設は、期限を過ぎている	21	0	0	0	0	0	0	1,540	0	0	0	0
福沢公園	特殊公園	1975		1975	48	一部施設は、期限を過ぎている	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和田公園	街区公園	1957	砂場、滑り台、シーソー、4連ブランコ	1957	66	一部施設は、期限を過ぎている	23	526	0	0	0	0	0	3,390	0	0	0	0
二ノ丸公園	街区公園	1957	石の山	1957	66	一部施設は、期限を過ぎている	24	0	0	0	0	0	0	0	11,844	0	0	0
島田公園	街区公園	1973	5連低鉄棒、スイング遊具、コンクリート滑り台、複合遊具	1973	50	一部施設は、期限を過ぎている	30	842	0	0	0	0	15,792	1,181	10,828	0	0	0
中央公園	近隣公園	1981	4連ブランコ、複合遊具（幼児用）、リズムステップ	1981	42	一部施設は、期限を過ぎている	75	0	10,528	13,484	10,000	0	15,603	0	2,282	0	0	1,131
中上川公園	街区公園	1979		1979	44	一部施設は、期限を過ぎている	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸田公園	街区公園	1979	4連ブランコ	1979	44	一部施設は、期限を過ぎている	16	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0
高瀬公園	街区公園	1980		1980	43	一部施設は、期限を過ぎている	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加来公園	街区公園	1980	複合遊具	1980	43	一部施設は、期限を過ぎている	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八幡公園	街区公園	1974	4連ブランコ、スイング遊具	1974	49	一部施設は、期限を過ぎている	18	0	1,850	0	0	0	0	1,181	0	0	0	0
大貞総合運動公園	運動公園	2008	ソフトシェルター、四阿、パーゴラ、健康器具、複合遊具、	2008	15	一部施設は、期限を過ぎている	374	0	0	0	14,630	13,300	0	19,187	4,640	24,741	36,585	1909
田尻ファミリー公園	近隣公園	1989	4連ブランコ	1989	34	一部施設は、期限を過ぎている	54	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	31
田尻緑地公園	都市緑地	2009		2009	14	一部施設は、期限を過ぎている	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下池永公園	街区公園	1993		1993	30	一部施設は、期限を過ぎている	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊陽公園	近隣公園	1996	スイング遊具、スカイロープ、砂場、スプリング遊具	1996	27	一部施設は、期限を過ぎている	64	6,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
はな公園	街区公園	2000		2000	23	一部施設は、期限を過ぎている	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鍋島公園	近隣公園	2001	恐竜スライダー、複合遊具	2001	22	一部施設は、期限を過ぎている	54	0	0	0	0	10,858	0	0	0	0	0	0
どんぐり公園	街区公園	2003		2003	20	一部施設は、期限を過ぎている	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米山公園	総合公園	2005	四阿、シェルター、照明灯	2005	18	一部施設は、期限を過ぎている	80	25,243	20,437	20,000	13,000	8,422	0	0	2,370	7,896	0	681
金剛川東公園	街区公園	2004		2004	19	一部施設は、期限を過ぎている	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中殿公園	街区公園	2010		2010	13	一部施設は、期限を過ぎている	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅沼記念公園	近隣公園						21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上如水公園	近隣公園	2009		2009	14	一部施設は、期限を過ぎている	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金剛川西公園	街区公園	2013		2013	10	期限内である	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,112	33,083	32,815	33,484	37,630	32,580	31,395	30,180	31,964	32,637	36,585	3,752

公園箇所数計： 26

概算費用合計（千円）： 332,352

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

＜各年合計＞ 2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	＜10年間合計＞
33,083	32,815	33,484	37,630	32,580	31,395	30,180	31,964	32,637	36,585	332,352

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位	規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	長寿命化に向けた特記事項
中津城公園	特殊公園		A001B001	便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	1994	28	15	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001B002	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.5×D0.5×H0.8	コンクリート	2000	22	15	2023				事後保全型	2040											–
中津城公園	特殊公園		A001B003	便益施設	便所	便所	1	ヵ所	W8.3×D5.3×H4.0	コンクリート	2000	22	50	2023				事後保全型	2050											–
中津城公園	特殊公園		A001E001	園路広場	舗装	園路	7	m	W6.0	アスファルト	2000	22	10	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001E002	園路広場	階段	階段	1	基		木材	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001E003	園路広場	階段	階段	1	基		石材	1941	81	38	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001E004	園路広場	舗装	広場	4,420	㎡		その他	2000	22	10	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K001	管理施設	標識	案内サイン	5	基	W0.9×D1.0×H0.8	スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.4×H1.5	スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K003	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W2.4×H2.6	木材	1999	23	15	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K004	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.7×H2.5	木材	2010	12	15	2023				事後保全型	2040											–
中津城公園	特殊公園		A001K005	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K006	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K007	管理施設	標識	案内サイン	2	基		スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K008	管理施設	標識	案内サイン	3	基		スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K009	管理施設	標識	案内サイン（一時避難）	2	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K010	管理施設	標識	案内サイン（銅像案内）	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K011	管理施設	標識	案内サイン（バス専用）	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K012	管理施設	標識	案内サイン（公園ご案内）	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K013	管理施設	標識	案内サイン（ゴミ捨て禁止）	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K014	管理施設	標識	案内サイン(独立自尊の碑)	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K015	管理施設	標識	案内サイン（中津城旧地図）	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K016	管理施設	標識	案内サイン（施設方向案内）	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K017	管理施設	井戸	井戸ポンプ	1	基		コンクリート	2000	22	20	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K018	管理施設	標識	園名板	1	基	W0.4×D0.2×H1.4	石材	1941	81	38	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K019	管理施設	車止め	車止め	3	基	W0.7×H0.7	スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K020	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K021	管理施設	柵	柵	25	m	H0.7	コンクリート	2000	22	42	2023				事後保全型	2042											–
中津城公園	特殊公園		A001K022	管理施設	柵	柵	116	m	H0.7	コンクリート	2000	22	42	2023				事後保全型	2042											–
中津城公園	特殊公園		A001K023	管理施設	柵	柵	79	m	H0.4	石材	2000	22	38	2023				事後保全型	2040											–
中津城公園	特殊公園		A001K024	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1974	48	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K025	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1941	81	18	2023				事後保全型	2034											–
中津城公園	特殊公園		A001K026	管理施設	その他	水攪拌機	1	基		スチール	2000	22	15	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001K027	管理施設	水質浄化施設	浄化装置	1	基		スチール	2000	22	15	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		コンクリート	2000	22	42	2023				事後保全型	2042											–
中津城公園	特殊公園		A001R001	休養施設	ベンチ	テーブル付ベンチ	1	基		コンクリート	2000	22	47	2023				事後保全型	2047											–
中津城公園	特殊公園		A001R002	休養施設	ベンチ	ベンチ	9	基	W2.0×D0.4×H0.4	コンクリート	2000	22	47	2023				事後保全型	2047											–
中津城公園	特殊公園		A001R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	7	基	Φ0.3×H0.3	コンクリート	2000	22	47	2023				事後保全型	2047											–
中津城公園	特殊公園		A001S001	修景施設	パーゴラ	パーゴラ（藤棚）	1	ヵ所	W8.3×D8.3×H2.7	スチール	2000	22	19	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001S002	修景施設	池	池	330	㎡		コンクリート	2000	22	15	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001S003	修景施設	噴水	噴水	1	基		コンクリート	2000	22	15	2023				事後保全型	2035											–
中津城公園	特殊公園		A001T001	その他施設	その他	鳥居	1	基	Φ1.1	石材	2000	22	38	2023				事後保全型	2040											–
中津城公園	特殊公園		A001T002	その他施設	その他	鳥居	1	基		石材	2000	22	38	2023				事後保全型	2040											–
水島公園	街区公園		A002B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W2.3×D2.3×H3.4	コンクリート	1957	65	24	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002B002	便益施設	時計台	日時計	1	基	W6.8×D6.8	コンクリート	1957	65	42	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002B003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W1.2×H1.5	コンクリート	1957	65	15	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002E001	園路広場	舗装	園路	20	m	W1.5	アスファルト	1957	65	10	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.5×D0.3×H2.0	スチール	1998	24	18	2023				事後保全型	2035											–
水島公園	街区公園		A002K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.8×D0.2×H2.4	木材	1957	65	15	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K003	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K004	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.1×D0.1×H1.8	木材	1957	65	15	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K005	管理施設	車止め	車止め	2	基	W0.75×Φ0.07×H0.95	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K006	管理施設	柵	柵	25	m	H0.8	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K007	管理施設	柵	柵	17	m	H0.85	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
水島公園	街区公園		A002K008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K009	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W1.2×D1.35×H2.2	コンクリート	1957	65	41	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K010	管理施設	標識	標識（防火水そう）	1	基		スチール	1931	91	18	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K011	管理施設	門	門柱	2	基	W0.55×D0.55×H1.6	コンクリート	1957	65	42	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002K012	管理施設	擁壁	擁壁	25	m	H2.0	コンクリート	1931	91	50	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1931	91	38	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基	W2.0×D0.45×H0.45	コンクリート	1957	65	47	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002S001	修景施設	その他	景石	19	基		石材	1957	65	38	2023				事後保全型	2034											–
水島公園	街区公園		A002Y001	遊戯施設	すべり台	1面スベリ台	1	基	H2.9	スチール	2010	12	15	2023	支柱の地際部が腐食している。	C	中	予防保全型	2031						1,540	更新				–
水島公園	街区公園		A002Y002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	W6.0×D2.0×H2.3	スチール	1957	65	15	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003E001	園路広場	舗装	石張舗装	13	m	W2.0	石材	1975	47	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003E002	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	1914	108	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003E003	園路広場	舗装	広場	85	㎡		その他	1975	47	10	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003E004	園路広場	舗装	広場	80	㎡		土	1975	47	10	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	H1.6	スチール	1975	47	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	H1.75	スチール	1975	47	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K003	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.1×D0.1×H2.0	木材	1975	47	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K004	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.45	スチール	1975	47	18	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K005	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1914	108	18	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K006	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1914	108	18	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K007	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1914	108	18	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K008	管理施設	井戸	井戸	1	基	W1.0×D0.9×H0.7	石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K009	管理施設	井戸	井戸	1	基	W0.9×D0.9×H0.5	石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K010	管理施設	井戸	井戸	1	基	W1.0×D1.0×H0.7	石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K011	管理施設	柵	柵	13	m	H0.8	樹脂	1975	47	7	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1975	47	18	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K013	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W3.2×D2.7×H3.0	コンクリート	1975	47	50	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K014	管理施設	倉庫	放水銃倉庫	2	基	W0.7×D0.7×H1.1	スチール	1975	47	22	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003K015	管理施設	門	門柱	2	基	W0.5×D0.5×H2.0	石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003L001	教養施設	その他	絵馬設置所	1	基	W1.6×D0.8×H1.9	木材	1975	47	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003L002	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003L003	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W0.15×D0.15×H1.2	木材	1949	73	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003L004	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W0.1×D0.1×H0.9	木材	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
福沢公園	特殊公園		A003L005	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W0.15×D0.15×H1.15	木材	1982	40	15	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003L006	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W0.1×D0.1×H0.95	木材	2010	12	15	2023				事後保全型	2040											–
福沢公園	特殊公園		A003L007	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003L008	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003L009	教養施設	その他	石碑	1	基		石材	1914	108	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	9	基	W1.8×D0.5×H0.4	コンクリート	1975	47	7	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003R002	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		コンクリート	1975	47	47	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003S001	修景施設	その他	景石	25	基	Φ0.6×H0.3	石材	1975	47	38	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003S002	修景施設	その他	土壁	30	m	H1.8	土	1975	47	10	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003S003	修景施設	彫像	銅像	1	基		石材	1934	88	34	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003S004	修景施設	パーゴラ	パーゴラ（藤棚）	1	ヵ所	W5.0×D5.0×H2.7	スチール	1975	47	19	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003S005	修景施設	パーゴラ	パーゴラ（藤棚）	1	ヵ所	W8.0×D5.7×H2.5	スチール	1975	47	19	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003T001	その他施設	その他	鳥居	2	基	W2.8×H2.4	木材	1975	47	7	2023				事後保全型	2034											–
福沢公園	特殊公園		A003T002	その他施設	その他	祠	1	ヵ所	W1.0×D1.4×H2.5	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004B001	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	1958	64	15	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004E001	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	1958	64	15	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004E002	園路広場	舗装	広場	720	㎡		土	1958	64	10	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基		鋼材	1958	64	18	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K002	管理施設	標識	園名板	1	基		石材	1958	64	38	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1958	64	18	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K004	管理施設	車止め	車止め	2	基		コンクリート	1958	64	42	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K005	管理施設	柵	柵	120	m	H0.6	スチール	1958	64	18	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K006	管理施設	柵	柵	115	m	H0.6	スチール	1958	64	18	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K007	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1958	64	18	2023				事後保全型	2034											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
和田公園	街区公園		A004K008	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1958	64	18	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K009	管理施設	門	門柱	2	基		コンクリート	1958	64	38	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K010	管理施設	門	門柱	2	基		コンクリート	1958	64	42	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004K011	管理施設	擁壁	擁壁	10	m	H1.6	コンクリート	1958	64	50	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1958	64	38	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004L002	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1958	64	38	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004L003	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1958	64	38	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1958	64	7	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004R002	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1958	64	38	2023				事後保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004Y001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1958	64	15	2023	砂場のコンクリート枠に多数の破損がみられる。	C	中	予防保全型	2025	526 更新										–
和田公園	街区公園		A004Y002	遊戯施設	すべり台	スベリ台	1	基		スチール	2010	12	15	2023	支柱の地際部が腐食している。	C	中	予防保全型	2031						1,540 更新					–
和田公園	街区公園		A004Y003	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	1958	64	15	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
和田公園	街区公園		A004Y004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2010	12	15	2023	吊り部材のチェーンの摩耗がみられる。	C	中	予防保全型	2031						1,850 更新					–
二ノ丸公園	街区公園		A005B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W3.0×D4.2×H4.0　15.6m2	コンクリート	1957	65	50	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005B002	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.5×D1.2×H0.7	コンクリート	1957	65	15	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005E001	園路広場	舗装	広場	1,140	㎡		土	1957	65	10	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.15×D0.1×H1.0	石材	1957	65	38	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K002	管理施設	標識	案内サイン（鳩に餌禁止）	1	基	W0.45×Φ0.06×H1.6	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K003	管理施設	標識	案内サイン（放し飼い禁止）	1	基	W0.35×D0.1×H1.5	木材	1957	65	15	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K004	管理施設	標識	案内サイン（注意書き）	3	基	W0.45×Φ0.06×H1.65	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K005	管理施設	標識	案内サイン	1	基		木材	1957	65	15	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K006	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W6.0×D2.1×H2.7	コンクリート	1957	65	41	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K007	管理施設	車止め	車止め	4	基	W0.7×Φ0.1×H0.8	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K008	管理施設	車止め	車止め2	1	基	Φ0.1×H0.6	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K009	管理施設	柵	柵	110	m	H1.3	コンクリート	1957	65	42	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K010	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	Φ0.15	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K011	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	W0.3×D0.3×H1.0	スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005K013	管理施設	引込柱	引込柱	2	基		スチール	1957	65	18	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005L001	教養施設	その他	石碑	1	基		石材	1957	65	38	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	W1.6×D0.4×H0.4	コンクリート	1957	65	47	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005R002	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	W2.1×D0.5×H0.5	コンクリート	1957	65	47	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	W1.5×D0.4×H0.4	コンクリート	1957	65	47	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005R004	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	W2.5×D0.1×H0.3	木材	1957	65	7	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005S001	修景施設	パーゴラ	パーゴラ（藤棚）	1	ヵ所	W5.4×D3.9×H2.8	コンクリート	1957	65	47	2023				事後保全型	2034											–
二ノ丸公園	街区公園		A005Y001	遊戯施設	石の山・人工的な築山	石の山	1	基		コンクリート	1957	65	40	2023	設置面の基礎の露出、コンクリート部分のクラックや破損、全体的な塗装剥離がみられる。	C	中	予防保全型	2032							11,844 更新				–
二ノ丸公園	街区公園		A005Y002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		木材	2018	4	7	2023	—	B	低	予防保全型	2035											–
島田公園	街区公園		A006B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W6.4×D3.8×H4.5	コンクリート	1973	49	50	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006B002	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.55×D0.55×H0.9	コンクリート	1973	49	15	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006E001	園路広場	舗装	園路	62	m	W1.5	コンクリート	1973	49	15	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006E002	園路広場	舗装	芝生広場	1,932	㎡		芝	1973	49	10	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.1×D0.1×H0.1	木材	1973	49	15	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K002	管理施設	標識	案内サイン（注意書き）	1	基	W0.6×D0.1×H1.8	木材	1973	49	15	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K003	管理施設	標識	案内サイン	2	基		スチール	1973	49	18	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K004	管理施設	車止め	車止め	7	基	W0.75×Φ0.1×H0.8	スチール	1973	49	18	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K005	管理施設	柵	柵	92	m	H0.8	スチール	1973	49	18	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K006	管理施設	柵	柵	21	m	H0.6	コンクリート	1973	49	42	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K007	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	Φ0.2	スチール	1973	49	18	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K008	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1973	49	18	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006K009	管理施設	門	門柱	2	基	W0.5×D1.0×H1.5	コンクリート	1973	49	42	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006L001	教養施設	その他	石碑	1	基		石材	1973	49	38	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006R001	休養施設	ベンチ	植桝ベンチ	9	基		コンクリート	1973	49	47	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006R002	休養施設	ベンチ	ベンチ	59	基	W0.6×D0.45×H0.4	コンクリート	1973	49	47	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	Φ4.0	コンクリート	1973	49	47	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006R004	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基	Φ0.65×H0.45	コンクリート	1973	49	47	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006R005	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基	Φ1.0	コンクリート	1973	49	47	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006R006	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1973	49	47	2023				事後保全型	2034											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
島田公園	街区公園		A006R007	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W6.7×D3.8×H2.5	スチール	1973	49	19	2023				事後保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006Y001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	W6.8×H2.5	スチール	2010	12	15	2023	4連ともに吊り部材のチェーンの摩耗がみられる。	D	高	予防保全型	2046											–
島田公園	街区公園		A006Y002	遊戯施設	鉄棒	5連低鉄棒	1	基	W7.5×D0.1×H1.1	スチール	1973	49	15	2023	基礎の露出や継手金具のボルト破損、亀裂がみられる。	C	中	予防保全型	2025	842　更新										–
島田公園	街区公園		A006Y003	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	W2.0×D0.2×H0.7	スチール	1973	49	15	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006Y004	遊戯施設	その他	スイング遊具	1	基	W1.8×D0.5×H1.0	樹脂	2006	16	10	2023	支点部の上側ストッパーが破損している。	C	中	予防保全型	2031						1,181　更新					–
島田公園	街区公園		A006Y005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	Φ18.0	コンクリート	1973	49	15	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
島田公園	街区公園		A006Y006	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	W0.45×D0.9×H0.8	樹脂	2010	12	10	2023	—	B	低	予防保全型	2035											–
島田公園	街区公園		A006Y007	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	W0.45×D0.9×H0.8	樹脂	2010	12	10	2023	—	B	低	予防保全型	2035											–
島田公園	街区公園		A006Y008	遊戯施設	すべり台	コンクリートスベリ台	1	基	W4.1×D11.5×H2.4	コンクリート	1973	49	15	2023	出発部の手すりの隙間や登行部のコンクリートの破損、全体的な塗装剥離がみられる。	C	中	予防保全型	2030						15,792　更新					–
島田公園	街区公園		A006Y009	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2010	12	15	2023	床面の摩耗や木口の割れ、プラスチックキャップの破損、滑降部の地際の腐食がみられる。	C	中	予防保全型	2032							10,828　更新				–
中央公園	近隣公園		A007B001	便益施設	駐車場	駐車場	1,170	㎡	19台	アスファルト	1981	41	10	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007B002	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W9.7×D6.5×H4.6	コンクリート	1981	41	50	2023	公園内にあるRC造の公衆便所である。経年劣化による汚れや痛みはある。 衛生設備機器は一部洗面台の塗装剥がれはあるが、概ね健全である。	B	低	予防保全型	2041											–
中央公園	近隣公園		A007B003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	Φ0.8×H1.0	コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007B004	便益施設	水飲場	水飲場	3	基	W1.7×D1.0×H0.7	コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007B005	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007E001	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2028				3,300　更新							–
中央公園	近隣公園		A007E002	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2028				6,700　更新							–
中央公園	近隣公園		A007E003	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007E004	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											
中央公園	近隣公園		A007E005	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											
中央公園	近隣公園		A007E006	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											
中央公園	近隣公園		A007E007	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											
中央公園	近隣公園		A007E008	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											
中央公園	近隣公園		A007E009	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											
中央公園	近隣公園		A007E010	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											
中央公園	近隣公園		A007K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.6×D0.1×H1.8	スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.6×D0.1×H1.5	スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K003	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K004	管理施設	標識	案内サイン（説明書き）	1	基	W0.9×D0.1×H1.4	スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K005	管理施設	標識	案内サイン（一時避難）	2	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K006	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K007	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K008	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K009	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K010	管理施設	標識	園名板	2	基	W1.4×D0.3×H0.8	コンクリート	1981	41	42	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K011(1)	管理施設	照明施設	外灯	1	基	Φ0.1	スチール	1981	41	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K011(2)	管理施設	照明施設	外灯	1	基	Φ0.1	スチール	1981	41	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K012	管理施設	車止め	車止め	11	基	H0.7	スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K013	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K014	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K015	管理施設	柵	柵	52	m	H1.2	コンクリート	1981	41	42	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K016	管理施設	その他	噴水制御盤	1	基		スチール	1981	41	15	2023	全体的に変状はなく健全であるが、筐体の軽微な変色や制御盤内部の部材に錆がみられる。	C	中	事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K017	管理施設	その他	ナイター制御盤	1	基		スチール	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K018(1)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	Φ0.1	スチール	1981	41	18	2023	全体的には健全だが、支柱の部分的な錆および断面欠損、接合部の錆、灯具の一部に錆がみられる。	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K018(2)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	Φ0.1	スチール	1981	41	18	2023	全体的には健全だが、基礎の露出や灯具の一部に錆がみられる。	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K019	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	Φ0.4	スチール	1981	41	18	2023	全体的には健全だが、基礎に部分的なひび割れ、支柱に塗膜剥離や変色・ボルトの錆、灯具の架台に錆、制御盤に塗膜剥離がみられる。	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K020(1)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1981	41	18	2023	概ね健全であるが基礎のボルトの露出がみられる。また、灯具の樹木干渉の恐れがある。	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K020(2)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	1981	41	18	2023	概ね健全であるが、灯具の樹木干渉がみられる。	A	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K020(3)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1981	41	18	2023	概ね健全であるが、ガムテープの補強や灯具と樹木の干渉がみられる。	A	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K021	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1981	41	18	2023	全体的には健全だが、基礎の露出や浮き、灯具に部分的な錆がみられる。	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K022	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1981	41	18	2023	全体的には健全だが、支柱と灯具に部分的な錆が発生している。	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K023	管理施設	引込柱	引込柱	2	基		スチール	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K024	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	H0.7	コンクリート	1981	41	41	2023				事後保全型	2034											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
中央公園	近隣公園		A007K025	管理施設	柵	フェンス	170	m		スチール	2019	3	18	2023				事後保全型	2049											–
中央公園	近隣公園		A007K026	管理施設	柵	ネットフェンス	260	m	H2.9	スチール	1981	41	18	2023	支柱のフレーム下部に錆、ネットに破れや変形がみられる。	D	高	事後保全型	2027			11,633 更新								–
中央公園	近隣公園		A007K027	管理施設	門	門柱	4	基	W0.8×D0.5×H1.3	コンクリート	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K028	管理施設	その他	支柱	2	基		コンクリート	1981	41	18	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K029	管理施設	擁壁	擁壁	37	m	H1.8	ブロック	1981	41	40	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007K030	管理施設	擁壁	擁壁	56	m	H2.2	ブロック	1981	41	40	2023	前回点検時より補強が施されているため、概ね健全である。	B	低	予防保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W6.3×D0.5×H2.2	コンクリート	1981	41	42	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007L002	教養施設	野外劇場	野外劇場	60	㎡		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007R001	休養施設	野外卓	テーブルセット	4	基	H0.6	コンクリート	1981	41	47	2023				事後保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007R002	休養施設	野外卓	テーブルセット	4	基		コンクリート	1981	41	47	2023				事後保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	11	基	W1.5×D0.4×H0.3	コンクリート	1981	41	47	2023				事後保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007R004	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基	W2.0×D0.7×H0.7	コンクリート	2014	8	47	2023				事後保全型	2061											–
中央公園	近隣公園		A007R005	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基	W1.8×D0.6×H0.5	コンクリート	1981	41	47	2023				事後保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007R006	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基	W1.7×D0.4×H0.5	樹脂	1981	41	10	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007R007	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基		コンクリート	1981	41	47	2023				事後保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007R008	休養施設	ベンチ	ベンチ	77	基		コンクリート	1981	41	47	2023				事後保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007R010	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W7.6×D3.8	コンクリート	1981	41	47	2023	柱に塗膜剥離、梁・スレートに錆、ルーバーには経年劣化・部分的な割れ・腐食・欠損がみられる。 ルーバーは落下の危険性有。	D	高	予防保全型	2026		10,528 更新										–
中央公園	近隣公園		A007S001	修景施設	その他	トレリス	1	ヵ所	W14.6×D2.6	スチール	1981	41	15	2023	全体的には健全だが、基礎に軽微なひび割れ、柵に部分的な錆がみられる。	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007S002	修景施設	池	池	30	㎡		コンクリート	1981	41	15	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007S003	修景施設	彫像	彫像	1	基		コンクリート	1981	41	42	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007S004	修景施設	パーゴラ	パーゴラ（藤棚）	1	ヵ所	W9.0×D3.8×H2.4	スチール	2015	7	34	2023	概ね健全であるが、柱の地際に錆がみられる。	B	低	予防保全型	2063											–
中央公園	近隣公園		A007S005	修景施設	その他	芝生広場	95	㎡		芝	1981	41	10	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007S006	修景施設	噴水	噴水	1	基		コンクリート	1981	41	15	2023	基礎工にひび割れ、配管の錆・腐食、ﾉｽﾞﾙの部分的な錆がみられる。	D	高	事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007S007	修景施設	その他	平和の鐘	1	基	Φ4.9	コンクリート	1981	41	34	2023	公園内にあるコンクリートと鋼材のモニュメントである。経年劣化による汚れや痛みはある。 柱等には錆が多くみられる。	B	低	事後保全型	2035											–
中央公園	近隣公園		A007U001	運動施設	その他	運動広場	6,400	㎡		土	1981	41	10	2023				事後保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007U002	運動施設	バックネット	バックネット	1	基		コンクリート	1981	41	15	2023	全体的なゆがみや変形はみられないが、基礎コンクリートのひび割れ・剥離や支柱の錆・塗膜剥離・腐食、ネットの破れ等が発生している。	C	中	事後保全型	2032							2,282 更新				–
中央公園	近隣公園		A007Y001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2010	12	15	2023	4連ともに吊り部材のチェーンの摩耗がみられる。	D	高	予防保全型	2027			1,850 更新								–
中央公園	近隣公園		A007Y002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	Φ9.7	コンクリート	1981	41	15	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
中央公園	近隣公園		A007Y003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(幼児用)	1	基		スチール	2010	12	15	2023	出発部と滑降部とに有害な隙間、着地面部のマットに固定不良がみられる。	C	中	予防保全型	2030						10,970 更新					–
中央公園	近隣公園		A007Y004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(児童用)	1	基		スチール	2017	5	15	2023	滑降部にビスの欠損がみられる。	C	中	予防保全型	2053											–
中央公園	近隣公園		A007Y005(1)	遊戯施設	その他	リズムステップ（南側）	1	基		コンクリート	1981	41	15	2023		C	中	予防保全型	2030						2,316 更新					–
中央公園	近隣公園		A007Y005(2)	遊戯施設	その他	リズムステップ（北側）	1	基		コンクリート	1981	41	15	2023		C	中	予防保全型	2030						2,316 更新					–
中上川公園	街区公園		A008B001	便益施設	くず箱	ゴミ箱	1	基		スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008B002	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W5.5×D4.0	コンクリート	1979	43	50	2023				事後保全型	2035											–
中上川公園	街区公園		A008B003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W1.3×D1.0×H0.8	コンクリート	1979	43	15	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008E001	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	1979	43	15	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.4×D0.1×H1.9	木材	1979	43	15	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.8×D0.15×H2.0	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K003	管理施設	車止め	車止め	2	基	W0.7×Φ0.01×H0.8	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K005	管理施設	柵	柵	76	m	H1.0	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K006	管理施設	柵	柵	20	m	H1.8	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K007	管理施設	柵	柵	44	m	H1.0	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K010	管理施設	引込柱	引込柱	2	基	Φ0.15	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K011	管理施設	放送施設	放送設備	1	基	Φ0.25	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008K012	管理施設	門	門柱	2	基	W0.9×D0.7×H1.15	コンクリート	1979	43	42	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008R001	休養施設	野外卓	テーブルセット	2	基	W1.0×D1.0×H0.7	コンクリート	1979	43	47	2023				事後保全型	2036											–
中上川公園	街区公園		A008R002	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基	W1.5×D0.4×H0.4	コンクリート	1979	43	47	2023				事後保全型	2036											–
中上川公園	街区公園		A008R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		再生木材	1979	43	22	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008S001	修景施設	芝生	芝生	840	㎡		土	1979	43	10	2023				事後保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008S002	修景施設	パーゴラ	パーゴラ（藤棚）	1	ヵ所	W8.3×D4.9	コンクリート	1979	43	47	2023				事後保全型	2036											–
中上川公園	街区公園		A008Y001	遊戯施設	すべり台	スベリ台	1	基	H2.9	スチール	2010	12	15	2023	—	B	低	予防保全型	2046											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
中上川公園	街区公園		A008Y002	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	W5.5×Φ0.01×H1.0	スチール	1979	43	15	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
中上川公園	街区公園		A008Y003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	W6.8×H2.5	スチール	2010	12	15	2023	—	B	低	予防保全型	2046											–
諸田公園	街区公園		A009B001	便益施設	くず箱	ゴミ箱	1	基	W3.7×D1.3×H1.6	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009B002	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W2.1×D2.0×H2.3	樹脂	1979	43	24	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009B003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W1.3×D0.7×H0.7	コンクリート	1979	43	15	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009E001	園路広場	舗装	広場	780	㎡		土	1979	43	10	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009K001	管理施設	車止め	車止め	1	基	W1×Φ0.1×H0.8	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009K002	管理施設	柵	柵	90	m	H0.9	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009K003	管理施設	柵	柵	38	m	H1.8	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009K004	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	Φ0.15	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009K005	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	Φ0.3	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009K006	管理施設	放送施設	放送設備	1	基	Φ0.2	スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009K007	管理施設	標識	標識（消防水利）	1	基		スチール	1979	43	18	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009L001	教養施設	その他	石碑	1	基	W0.15×D0.2×H0.5	石材	1980	42	38	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009L002	教養施設	その他	石碑	1	基		石材	1979	43	38	2023				事後保全型	2034											–
諸田公園	街区公園		A009R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	20	基	W0.6×D0.4×H0.4	コンクリート	1979	43	47	2023				事後保全型	2036											–
諸田公園	街区公園		A009Y001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2020	2	15	2023	—	B	低	予防保全型	2056											–
諸田公園	街区公園		A009Y002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	W3.5×H2.5	スチール	2010	12	15	2023	—	C	中	予防保全型	2031						1,850 更新					–
高瀬公園	街区公園		A010K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.8×H0.9	スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010K002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010K003	管理施設	柵	柵	200	m	H3.0	スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010K004	管理施設	照明施設	照明盤	1	式	W0.5×H0.7×D0.15	スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010K005	管理施設	照明施設	照明灯	6	基	Φ0.4	スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010K006	管理施設	門	門扉	4	m	H1.2	スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W5.2×D0.4×H0.3	木材	1980	42	7	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010S001	修景施設	芝生	芝生	2,340	㎡		芝	1980	42	10	2023				事後保全型	2034											–
高瀬公園	街区公園		A010U001	運動施設	その他	防球ネット	23	m	H9.0	その他	1980	42	15	2023				事後保全型	2034											–
加来公園	街区公園		A011E001	園路広場	舗装	広場	210	㎡		土	1980	42	10	2023				事後保全型	2034											–
加来公園	街区公園		A011K001	管理施設	車止め	車止め	3	基	W0.7×Φ0.1×H0.7	スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
加来公園	街区公園		A011K002	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
加来公園	街区公園		A011K003	管理施設	柵	柵	36	m	H1.0	スチール	1980	42	18	2023				事後保全型	2034											–
加来公園	街区公園		A011K004	管理施設	擁壁	擁壁	10	m	H2.6	ブロック	1980	42	40	2023				事後保全型	2034											–
加来公園	街区公園		A011R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基	W0.6×D0.45×H0.4	コンクリート	1980	42	47	2023				事後保全型	2037											–
加来公園	街区公園		A011Y001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2020	2	7	2023	—	B	低	予防保全型	2037											–
八幡公園	街区公園		A012B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W4.5×D4.5×H4.0	コンクリート	1974	48	24	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012B002	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W1.7×D1.6×H0.7	コンクリート	1974	48	15	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012E001	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	1974	48	15	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012E002	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	1974	48	15	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012E003	園路広場	舗装	広場	1,760	㎡		土	1974	48	10	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012E004	園路広場	舗装	スロープ	10	m	H0.8、W1.2	コンクリート	1974	48	15	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012K001	管理施設	標識	案内サイン（注意書き）	3	基	W0.3×Φ0.01×H1.4	スチール	1974	48	18	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012K002	管理施設	柵	柵	110	m	H1.1	スチール	1974	48	18	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012K003	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	Φ0.2	スチール	1974	48	18	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012K004	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1974	48	18	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012K005	管理施設	門	門柱	1	基	W1.0×D0.5×H1.2	コンクリート	1974	48	42	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	25	基	W0.6×D0.45×H0.4	コンクリート	1974	48	47	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012R002	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基	W1.2×D0.5×H0.8	木材	1974	48	7	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基		コンクリート	1974	48	47	2023				事後保全型	2034											–
八幡公園	街区公園		A012Y001	遊戯施設	その他	4連自転車	1	基	Φ2.4	スチール	2010	12	10	2023	—	B	低	予防保全型	2035											–
八幡公園	街区公園		A012Y002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	H2.5	スチール	2010	12	15	2023	4連とも吊り部材のチェーンに摩耗がみられる。	D	高	予防保全型	2026		1,850 更新									–
八幡公園	街区公園		A012Y003	遊戯施設	その他	スイング遊具	1	基	W0.4×D1.8×H1.0	スチール	2006	16	10	2023	上物部のグリップの固定不良がみられる。	C	中	予防保全型	2031						1,181 更新					–
八幡公園	街区公園		A012Y004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2017	5	15	2023	—	B	低	予防保全型	2053											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B001	便益施設	駐車場	駐車場	960	㎡		アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B002	便益施設	駐車場	駐車場	1,290	㎡		アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B003	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W8.4×D8.4	RC	2008	14	50	2023	公園内にあるRC造の公衆便所である。経年劣化による汚れや痛み、欠け等はある。 照明器具カバーの劣化はあるものの衛生設備機器は洗浄水の出、器具の損傷等は	B	低	予防保全型	2068											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B004	便益施設	水飲場	水飲場	5	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013B005	便益施設	駐車場	駐車場	4,630	㎡		アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B006	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B007	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W10.6×D6.1	コンクリート	2008	14	50	2023	公園内にあるRC造の公衆便所である。経年劣化による汚れや痛みはある。 衛生設備機器は洗浄水の出、器具の損傷等は無く概ね健全である。	B	低	予防保全型	2068												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B008	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W6.5×D6.5	コンクリート	2008	14	24	2023	公園内にあるRC造の公衆便所である。経年劣化による汚れや痛みはある。 衛生設備機器は洗浄水の出、器具の損傷等は無く概ね健全である。	B	低	予防保全型	2051												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B009	便益施設	水飲場	水飲場	2	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B010	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B011	便益施設	駐車場	駐車場	3,300	㎡		アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B012	便益施設	駐車場	駐車場	9,400	㎡		アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B013	便益施設	駐車場	駐車場	2,000	㎡		アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B014	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W7.1×D2.8	コンクリート	2008	14	50	2023	公園内にあるRC造の公衆便所である。 衛生設備機器は洗浄水の出、器具の損傷等は無く、健全である。	A	低	予防保全型	2068												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B015	便益施設	水飲場	水飲場	2	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B016	便益施設	駐車場	駐車場	740	㎡		アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B017	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W7.1×D2.8	コンクリート	2008	14	50	2023	公園内にあるRC造の公衆便所である。 衛生設備機器は洗浄水の出、器具の損傷等は無く、健全である。	A	低	予防保全型	2068												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013B018	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E001	園路広場	舗装	洗出平板舗装	1,100	㎡		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E002	園路広場	舗装	脱色アスファルト舗装	2,040	㎡	W3.0×L680	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E003	園路広場	舗装	自然石舗装	157	㎡		石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E004	園路広場	舗装	コンクリート舗装	255	㎡	W3.0×L85	コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E005	園路広場	橋梁	たいこ橋	2	ヵ所	W3.2×D1.8	コンクリート	2008	14	60	2023				事後保全型	2068											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E006	園路広場	舗装	自由広場	5,800	㎡		芝	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E007	園路広場	舗装	多目的広場	1,900	㎡		芝	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E008	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	1,860	㎡	W3.0×L620、i=8.0%	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E009	園路広場	舗装	脱色アスファルト舗装	233	㎡	W1.5×L155	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E010	園路広場	舗装	コンクリート平板舗装	1,030	㎡		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E011	園路広場	舗装	洗出平板舗装	60	㎡	W1.2×L50	コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E012	園路広場	舗装	洗出舗装	470	㎡		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E013	園路広場	舗装	自然石舗装	28	㎡	φ6.0	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E014	園路広場	舗装	コンクリート舗装	190	㎡		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E015	園路広場	階段	木製階段	1	基	W0.9×H0.2	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E016	園路広場	舗装	アリーナ広場	1,800	㎡		芝	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E017	園路広場	舗装	アリーナ芝広場	1,600	㎡		芝	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E018	園路広場	舗装	スロープ	8	m	W4.0、i=9.8%	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E019	園路広場	舗装	コンクリート平板舗装	125	㎡	W1.5×L83	コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E020	園路広場	舗装	自然石舗装	93	㎡		石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E021	園路広場	階段	階段	2	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E022	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E023	園路広場	舗装	芝生広場	4,080	㎡		芝	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E024	園路広場	舗装	脱色アスファルト舗装	48	㎡	W2.0×L24	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E025	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	1,030	㎡	W2.0×L515	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E026	園路広場	舗装	擬石平板舗装	89	㎡		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E027	園路広場	橋梁	橋	1	ヵ所	W2.0×L12.8	コンクリート	2008	14	60	2023	ボルトの腐食や脱落が見られるが、構造上の問題はなく、全体的に概ね健全であ	B	低	事後保全型	2080												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E028	園路広場	舗装	アスファルト舗装	2,340	㎡	W6.5×L360	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E029	園路広場	舗装	コンクリート平板舗装	2,100	㎡	W3.0×L700	コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E030	園路広場	舗装	擬石平板舗装	250	㎡	W2.0×L125	コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E031	園路広場	舗装	洗出平板舗装	210	㎡	W1.5×L140	コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E032	園路広場	舗装	園路	313	m	W3.0	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E033	園路広場	舗装	園路	900	m	W3.0	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E034	園路広場	舗装	園路	700	㎡	W2.5	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E035	園路広場	舗装	健やか広場	4,200	㎡		芝	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E036	園路広場	舗装	芝生広場	14,000	㎡		芝	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E037	園路広場	舗装	園路	27	m	W3.0	アスファルト	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013E038	園路広場	舗装	広場	4,400	㎡		土	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013K001	管理施設	管理事務所	管理棟	1	ヵ所	W12.1×D22.1	木材	2008	14	24	2023	公園内にあるW造の管理事務所である。 経年劣化による汚れや痛みはある。 屋根の落ち葉堆積や、外部仕上の劣化状況の塗装劣化などは見受けられる他、雨樋や衛生器具に一部痛み等がみられる。	B	低	事後保全型	2051												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K002	管理施設	標識	園名板	3	基	W1.0×φ0.05×H1.7	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K003	管理施設	照明施設	引込分電盤	1	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K004	管理施設	引込柱	引込柱	4	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K005	管理施設	標識	注意板	1	基	W0.7×D0.550×H1.5	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K006	管理施設	標識	注意板	1	基	W0.2×D0.3×H1.5	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K007	管理施設	標識	注意板	2	基	W0.45×D0.6×H1.55	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K008	管理施設	標識	注意板	1	基	W0.23×D0.6×H1.55	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K009	管理施設	標識	注意板	1	基	W0.4×D0.4×H1.55	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K010	管理施設	標識	注意板	1	基	W0.9×D0.9×H2.0	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K011	管理施設	標識	注意板	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K012	管理施設	標識	サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K013	管理施設	標識	サイン	5	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K014	管理施設	標識	サイン	4	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K015	管理施設	標識	サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K016	管理施設	標識	サイン	2	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K017	管理施設	標識	サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K018	管理施設	標識	サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K019	管理施設	標識	サイン	2	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K020	管理施設	標識	案内板	1	基	W4.0×D0.2×H3.3	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K021	管理施設	その他	園名碑	1	基		石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K022	管理施設	その他	記念植樹碑	1	基	W0.7×D0.3×H0.5	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048												-
大貞総合運動公園	運動公園	多目的広場エリア	A013K023(1)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的には健全だが、支柱の塗膜剥離・錆・地際の塗膜剥がれ、灯具の部分的な錆がみられる。	B	低	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	ふれあい広場エリア	A013K023(2)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的には健全だが、基礎の露出、支柱の塗膜剥離・錆・地際の塗膜剥がれ、灯具の汚れがみられる。灯具1基が消灯してい	D	高	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	自由広場エリア	A013K023(3)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的には健全だが、基礎の露出、支柱の塗膜剥離・錆・地際の塗膜剥がれ、灯具の部分的な錆がみられる。 樹木と灯具が干渉しているものもみられる。灯具2基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	たいこ橋周辺エリア	A013K023(4)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的には健全だが、基礎の露出、支柱の塗膜剥離・錆・地際の塗膜剥がれ、灯具の汚れがみられる。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	散策の杜エリア	A013K023(5)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的には健全だが、支柱の塗膜剥離・錆・地際の塗膜剥がれがみられる。	B	低	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	野球場周辺エリア	A013K024(1)	管理施設	照明施設	照明灯	8	基		スチール	2008	14	18	2023	基礎工にブロック欠損・基礎露出、支柱・灯具に塗膜剥がれや部分的な錆がみられる。	D	高	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	ふれあい広場エリア	A013K024(2)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	支柱・灯具に塗膜剥がれや部分的な錆がみられる。 また、地際部が著しく劣化している。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2032								1,979	更新			-
大貞総合運動公園	運動公園	多目的広場エリア	A013K025(1)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	基礎の露出と欠け、支柱部の塗膜剥がれや錆がみられるが概ね健全である。灯具と樹木が干渉しているものがみられる。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	自由広場エリア	A013K025(2)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	支柱部の塗膜剥がれがみられるが、概ね健全である。	B	低	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	エントランス広場エリア	A013K025(3)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	支柱部の塗膜剥がれや錆、灯具の塗膜剥がれがみられる。	B	低	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	たいこ橋周辺エリア	A013K025(4)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	基礎の露出、支柱部の塗膜剥がれや錆がみられる。	B	低	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	散策の杜エリア	A013K026	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	基礎工アンカー部に錆による腐食・基礎露出、支柱に塗膜割れ・地際の塗装剥がれ・錆・傾き、灯具の部分的な錆がみられる。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2032								1,411	更新			-
大貞総合運動公園	運動公園	エントランス広場エリア	A013K027(1)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	たいこ橋周辺エリ	A013K027(2)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2044												-
大貞総合運動公園	運動公園	野球場周辺エリア	A013K028(1)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2016	6	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2052												-
大貞総合運動公園	運動公園	自由広場エリ	A013K028(2)	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	2016	6	18	2023	支柱部の塗膜剥がれが部分的にみられるが、概ね健全である。	B	低	予防保全型	2052												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K029	管理施設	車止め	車止め	3	基	W0.65×φ0.06×H0.65	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K030	管理施設	車止め	車止め	1	基	W2.0×φ0.06×H0.65	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K031	管理施設	車止め	車止め	1	基	W0.65×φ0.05×H0.65	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K032	管理施設	車止め	車止め	5	基	W1.5×φ0.06×H0.65	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K033	管理施設	車止め	車止め	4	基	W0.95×φ0.06×H0.65	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K034	管理施設	車止め	車止め	6	基	φ0.16×φ0.25×H0.66	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K035	管理施設	車止め	車止め	2	基	φ0.13×H0.8	その他	2008	14	10	2023				事後保全型	2035												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K036	管理施設	その他	車椅子ゲート	1	基	φ2.4×φ60×H0.9	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-
大貞総合運動公園	運動公園		A013K037	管理施設	その他	車椅子ゲート	1	基	φ1.9×φ60×H0.9	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												-

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013K038	管理施設	その他	車椅子ゲート柱	1	基	φ0.14×H1.9	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K039	管理施設	柵	擬木柵	610	m	H0.6	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K040	管理施設	柵	擬木柵	10	m	H1.1	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K041	管理施設	門	ゲート	1	基	W2.5×φ0.04×H0.6	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K042	管理施設	柵	メッシュフェンス	90	m	H1.8	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K043	管理施設	時計台	時計	1	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K044	管理施設	放送施設	スピーカー柱	2	基		コンクリート	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K045	管理施設	照明施設	動力・照明分電盤	1	基	W0.7×D0.32×H2.1	スチール	1992	30	15	2023	筐体鋼材面に部分的な錆や塗膜割れがみられる。	B	低	事後保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K046	管理施設	その他	コンセント盤	2	基	W0.31×D0.17×H0.5	スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K047	管理施設	散水施設	散水栓	1	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K048	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所		スチール	2008	14	22	2023				事後保全型	2041												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K049	管理施設	その他	物置	1	ヵ所		スチール	2008	14	17	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K050	管理施設	その他	小屋	1	ヵ所		木材	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K051	管理施設	ごみ処理場	焼却炉	1	基		スチール	2008	14	17	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K052	管理施設	井戸	井戸	1	基		コンクリート	2008	14	20	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K053	管理施設	自転車置き場	自転車置場	1	ヵ所	W36.24×D4.5	スチール	2008	14	27	2023	公園内にある自転車置き場である。経年劣化による汚れや痛みはある。 屋根はソーラーパネルとなっていて、設備も概ね健全である。	B	低	予防保全型	2056													–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K054(1)	管理施設	駐車場	駐車場上屋（アリーナ側）	1	ヵ所	W37.5×D9.0	スチール	2008	14	27	2023	公園内にある駐車場である。外部仕上においては、木部を中心に経年劣化による汚れや腐朽、痛みはある。 屋根はソーラーパネルとなっていて、設備も概ね健全である。	B	低	予防保全型	2056													–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K054(2)	管理施設	駐車場	駐車場上屋	1	ヵ所	W37.5×D9.0	スチール	2008	14	27	2023	公園内にある駐車場である。外部仕上においては、木部を中心に経年劣化による汚れや腐朽、痛みはある。 屋根はソーラーパネルとなっていて、設備も概ね健全である。	B	低	予防保全型	2056													–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K055	管理施設	標識	サイン	1	基	W1.3×H1.95	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K056	管理施設	標識	サイン	2	基	W0.7×H1.95	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K057	管理施設	標識	サイン	3	基	W0.5×H1.75	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K058	管理施設	標識	サイン	2	基	W0.4×D0.6×H1.6	木材	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K059	管理施設	標識	サイン	1	基	W1.35×φ0.15×H1.35	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K060	管理施設	標識	サイン（一旦停車）	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K061	管理施設	標識	駐車場サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園	アリーナ広場エリア	A013K062(1)	管理施設	照明施設	照明灯	8	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱部の地際の塗膜剥がれがみられる。また、木化粧の汚れもみられる。灯具4基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	散策路エリア	A013K062(2)	管理施設	照明施設	照明灯	9	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱の木化粧の欠損・割れ、地際の塗膜剥がれがみられる。 汚れや樹木との干渉もみられる。灯具7基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	自転車置場周辺エリア	A013K062(3)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱の木化粧の割れ、地際の塗膜剥がれがみられる。 木化粧の汚れもみられる。灯具2基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	アリーナ芝広場エリア	A013K062(4)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱の木化粧の欠損・割れ、ボルトの一部露出がみられる。 木化粧の汚れもみられる。灯具3基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	第1駐車場エリア	A013K062(5)	管理施設	照明施設	照明灯	9	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱の木化粧の欠損・割れ、地際の塗膜剥がれがみられる。 木化粧の汚れや樹木との干渉もみられる。灯具7基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	自転車置場周辺エリア	A013K063	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	支柱の全体的な傾斜や地際の塗装剥がれがみられる。②は傾きが目立つ。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2032								1,250	更新				–
大貞総合運動公園	運動公園	第1駐車場エリア	A013K064	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。灯具1基1灯が消灯している。	D	高	事後保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	アリーナ広場エリア	A013K065	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。樹木と灯具の干渉の恐れ有り。	A	低	予防保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	アリーナ広場エリア	A013K066(1)	管理施設	照明施設	フットライト	10	基		スチール	2008	14	18	2023	支柱部の木材に変色、劣化がみられる。 灯具3基が消灯している。	D	高	事後保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	散策路エリア	A013K066(2)	管理施設	照明施設	フットライト	2	基		スチール	2008	14	18	2023	支柱部の木材に変色、劣化がみられる。 灯具1基が消灯している。	D	高	事後保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	アリーナ芝広場エリア	A013K066(3)	管理施設	照明施設	フットライト	4	基		スチール	2008	14	18	2023	支柱部の木材に変色、劣化や地際の欠損がみられる。灯具2基が消灯している。	D	高	事後保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園	第1駐車場エリア	A013K067	管理施設	照明施設	ライトアップ装置	2	ヵ所		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2044													–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K068	管理施設	車止め	車止め	8	基	φ0.13×H0.8	その他	2008	14	10	2023				事後保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K069	管理施設	車止め	車止め	4	基	φ0.165×H0.68	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K070	管理施設	車止め	車止め	2	基	W0.96×φ0.06×H0.6	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K071	管理施設	車止め	車止め	2	基	W1.45×φ60×H600	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K072	管理施設	車止め	車止め	13	基	φ0.085×H0.7	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K073	管理施設	車止め	車止め	12	基	φ0.25×H0.6	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K074	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K075	管理施設	車止め	輪止め	206	基	W0.6×D0.18×H0.12	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050												–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013K076	管理施設	柵	メッシュフェンス	260	m	H1.85	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K077	管理施設	柵	メッシュフェンス	36	m	H1.5	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K078	管理施設	柵	メッシュフェンス扉	1	ヵ所	W1.0×H1.85	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K079	管理施設	柵	メッシュフェンス扉	1	ヵ所	W1.0×H1.5	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K080	管理施設	その他	チェーンフェンス	80	m	W0.22×D0.22×H0.65	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K081	管理施設	引込柱	電柱（引込柱）	1	基		コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K082	管理施設	照明施設	配電盤	1	基	W1.0×D0.32×H1.3	スチール	2007	15	15	2023	筐体に若干の変色がみられるが、全体的には健全である。	A	低	事後保全型	2043											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K083	管理施設	引込柱	アンテナ柱	1	基		コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K084	管理施設	掲揚ポール	旗掲揚ポール	3	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K085	管理施設	倉庫	物置	1	ヵ所		スチール	2008	14	17	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K086	管理施設	水質浄化施設	ろ過循環装置等機器	500	㎥		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K087	管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2008	14	15	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	事後保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K088	管理施設	放送施設	放送設備	1	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K089	管理施設	擁壁	L型擁壁	20	m	H0.6	コンクリート	2008	14	50	2023				事後保全型	2058											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K090	管理施設	標識	サイン	1	基	W0.7×H1.95	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K091	管理施設	車止め	車止め	4	基	φ0.075×H0.85	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園	東多目的広場エリア	A013K092	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	概ね健全であるが、支柱の木化粧の割れ、地際の塗膜劣化がみられる。支柱のボルト欠損の疑いがある。灯具3基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K093	管理施設	柵	ネットフェンス	300	m	H3.0	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K094	管理施設	柵	メッシュフェンス	300	m	H=1.5　L=280	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K095	管理施設	引込柱	引込開閉器盤	1	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K096	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K097	管理施設	排水ます	排水桝	1	基		コンクリート	2008	14	20	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K098	管理施設	擁壁	重力式擁壁	5	m	H=0～0.6 L=9.5	コンクリート	2008	14	50	2023				事後保全型	2058											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K099	管理施設	標識	サイン	1	基	W0.7×H1.95	スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園	馬場池周辺広場エリア	A013K100(1)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	概ね健全であるが、支柱に地際の塗膜剥がれがみられる。著しい汚れがみられるものもある。灯具2基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園	馬場池エリア	A013K100(2)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	概ね健全であるが、支柱に地際の塗膜剥がれがみられる。	B	低	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K101	管理施設	車止め	車止め	1	基	φ0.13×H0.8	その他	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K102	管理施設	車止め	車止め	1	基	φ0.2×H0.45	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K103	管理施設	柵	擬木柵	113	m	H1.1	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K104	管理施設	柵	擬木柵	190	m	H0.5	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K105	管理施設	柵	メッシュフェンス	180	m	H1.1	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K106	管理施設	その他	張コンクリート	11	㎡		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K107	管理施設	その他	張コンクリート	55	㎡		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K108	管理施設	護岸	石積護岸	200	m	H0.7	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K109	管理施設	護岸	擬木護岸	91	m	H0.5	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K110	管理施設	記念碑	植樹記念碑	1	基	W0.5×D0.06×H0.5	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K111	管理施設	擁壁	L型擁壁	30	m	H0.3～0.45	コンクリート	2008	14	50	2023				事後保全型	2058											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K112	管理施設	擁壁	重力式擁壁	5	m	H0～0.3	コンクリート	2008	14	50	2023				事後保全型	2058											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K113	管理施設	車止め	車止め	6	基	φ0.13×H0.8	その他	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K114	管理施設	車止め	車止め	4	基		その他	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K115	管理施設	柵	ガードパイプ	50	m	H0.8	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K116	管理施設	標識	注意板	4	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K117	管理施設	標識	園名サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K118	管理施設	標識	案内板	1	基	W1.3×H1.96	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K119	管理施設	標識	駐車場サイン	1	基	W0.5×H1.82	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K120	管理施設	照明施設	引込分電盤	1	基		スチール	2007	15	15	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	事後保全型	2043											–
大貞総合運動公園	運動公園	第3駐車場エリア	A013K121	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	概ね健全であるが、支柱に部分的な錆、灯具に塗膜劣化がみられる。灯具2基が消灯している。	D	高	事後保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園	第3駐車場エリア	A013K122	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、灯具の塗膜劣化がみられる。灯具1基1灯が消灯している。	D	高	事後保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園	第3駐車場エリア	A013K123	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園	第3駐車場エリア	A013K124	管理施設	照明施設	フットライト	6	基		スチール	2008	14	18	2023	基礎に隙間が発生し、支柱部の木材に変色が見られる。灯具2基が消灯している。	D	高	事後保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K125	管理施設	車止め	車止め	12	基	φ0.2×H0.45	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K126	管理施設	車止め	車止め	5	基	φ0.75×H0.7	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K127	管理施設	車止め	輪止め	192	基	W0.6×D0.18×H0.12	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K128	管理施設	散水施設	散水栓	1	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K129	管理施設	その他	通路	1	ヵ所	W2.35×D1.93	コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013K130	管理施設	標識	駐輪場サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K131	管理施設	標識	サイン（注意）	2	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K132	管理施設	標識	サイン（園内案内）	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K133	管理施設	標識	サイン（釣り禁止）	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K134	管理施設	標識	サイン（ウォーキングコース）	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K135	管理施設	標識	サイン（危険）	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K136	管理施設	車止め	車止め	5	基		その他	2008	14	10	2023				事後保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K137	管理施設	車止め	車止め	25	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K138	管理施設	車止め	車止め	46	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K139	管理施設	柵	擬木柵	390	m	H0.6	コンクリート	2008	14	42	2023				事後保全型	2050												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K140	管理施設	柵	擬木柵	155	m	H1.2	コンクリート	2008	14	42	2023	支柱の一部欠損やクラック、接合部の隙間、ビームの一部塗装剥がれやぐらつきがみられた。	B	低	事後保全型	2058												–
大貞総合運動公園	運動公園	芝生広場エリア	A013K141(1)	管理施設	照明施設	照明灯	11	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱に塗膜剥がれや錆がみられる。	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	健やか広場エリア	A013K141(2)	管理施設	照明施設	照明灯	5	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱に塗膜剥がれがみられる。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	中央広場エリア	A013K141(3)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。灯具3基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	第2駐車場エリア	A013K141(4)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	中央多目的広場エリア	A013K141(5)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱に塗膜剥がれがみられる。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	第6駐車場エリア	A013K141(6)	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	修景池エリア	A013K141(7)	管理施設	照明施設	照明灯	8	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、基礎に軽微なひび割れ、支柱に塗膜剥がれがみられる。	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	中央広場エリア	A013K142(1)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	第2駐車場エリア	A013K142(2)	管理施設	照明施設	照明灯	7	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。灯具2基が消灯している。	D	高	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	健やか広場エリア	A013K143(1)	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱の塗膜剥がれや錆がみられる。	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園	第2駐車場エリア	A013K143(2)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱の塗膜剥がれがみられる。	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K144	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W5.8×D3.5	スチール	2008	14	17	2023	公園内にある軽量鉄骨造の倉庫である。経年劣化による汚れや痛みはあるがいたって健全である。	A	低	事後保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K145	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W2.5×D1.8	スチール	2008	14	17	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K146	管理施設	柵	ネットフェンス	380	m	H1.1	スチール	2008	14	18	2023	概ね健全であるが、一部支柱やネットの変形がみられる。	B	低	事後保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K147	管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2008	14	15	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	事後保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K148	管理施設	引込柱	引込柱	2	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K149	管理施設	水質浄化施設	浄化槽制御盤	1	式	W0.8×H1.6×D0.3	スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K150	管理施設	その他	電力設備	45	㎡		スチール	2008	14	15	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	事後保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K151	管理施設	その他	ポンプ盤	1	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K152	管理施設	その他	吸水槽	20	㎡	W8.0×D2.5	コンクリート	2008	14	20	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K153	管理施設	その他	吐出水槽	4	㎡	W2.5×D1.5	コンクリート	2008	14	20	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K154	管理施設	擁壁	重力式擁壁	155	m	H=1.2	コンクリート	2008	14	50	2023				事後保全型	2058												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K155	管理施設	標識	駐輪場サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K156	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K157	管理施設	車止め	車止め	12	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K158	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K159	管理施設	柵	メッシュフェンス	170	m	H1.1	スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K160	管理施設	照明施設	引込分電盤	1	基		スチール	2013	9	15	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。	A	低	事後保全型	2049												–
大貞総合運動公園	運動公園	遊具広場エリア	A013K161	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2008	14	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全であるが、支柱に軽微な塗膜剥がれや地際の塗膜剥がれがみられる。	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K162	管理施設	水質浄化施設	循環器ポンプ・濾過機	1	基		スチール	1994	28	15	2023	一部機器に錆等の劣化がみられるが、全体的に変状はなく健全である。	A	低	予防保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K163	管理施設	水質浄化施設	排水ポンプ	1	基		スチール	2013	9	15	2023	健全である。	A	低	事後保全型	2049												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013K164	管理施設	照明施設	配電盤	1	基	W1.4×D0.3×H1.35	スチール	2007	15	15	2023	筐体に若干の変色がみられるが、全体的には健全である。	A	低	事後保全型	2043												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		木材	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013L002	教養施設	その他	芳名録	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R001(1)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0	木材	2008	14	22	2023	基礎工のブロックがない部分があり、柱の腐食、梁の接続金具の部分的な錆、屋根の部分的な損傷もみられる。	C	中	事後保全型	2033									10,265	更新			–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R001(2)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0	木材	2008	14	22	2023	基礎ブロックの欠け、柱の変色・割れ、梁の接続金具の部分的な錆、屋根の部分的な損傷・反りがみられるが、概ね健全であ	B	低	事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R001(3)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0	木材	2008	14	22	2023	概ね健全だが、基礎ブロックのひび割れ、柱の変色・割れ、梁の接続金具の部分的な錆、屋根の部分的な損傷がみられる。	B	低	事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R001(4)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0	木材	2008	14	22	2023	基礎工ブロックのひび割れ、柱の変色や腐食、梁の接続金具の錆、屋根の部分的な損傷がみられる。	C	中	事後保全型	2034											10,265	更新	–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R002	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W8.2×D8.2	木材	2008	14	22	2023	概ね健全であるが、基礎ブロックのひび割れ、柱の部分的な損傷、梁のひび割れ・接続金具の錆、屋根の部分的な損傷がみられる。	B	低	事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R003	休養施設	シェルター	ソフトシェルター	1	式	W8.5×D7.5	スチール	2008	14	27	2023	概ね健全だが、柱の地際部に著しい錆がみられる。	C	中	予防保全型	2033									14,476	更新			–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013R004	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	2	基		再生木材	2017	5	22	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R005	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	4	基		再生木材	2016	6	22	2023				事後保全型	2049											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R006	休養施設	野外卓	テーブル	4	基	W1.0×D1.0×H0.7	コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R007	休養施設	ベンチ	ベンチ	7	基	W1.5×D0.5×H0.7	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R008	休養施設	ベンチ	ベンチ	16	基	W1.2×D0.4×H0.4	コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R009	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基		再生木材	2016	6	22	2023				事後保全型	2049											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R010	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		再生木材	2017	5	22	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R011	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	φ4.0×D0.45×H0.4	樹脂	2008	14	10	2023				事後保全型	2035											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R012	休養施設	ベンチ	縁台	1	基	W1.5×D1.5×H0.5	石材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R013	休養施設	ベンチ	縁台	1	基		石材	2008	14	22	2023				事後保全型	2041											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R014	休養施設	ベンチ	縁台	2	基		再生木材	2017	5	22	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R015	休養施設	野外卓	野外卓	4	基	W1.8×D1.54×H0.7	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R016	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W31.2×D3.4	コンクリート	2008	14	47	2023	柱に部分的な変色･ひび割れ、ルーバーに劣化･腐食･割れがみられる。梁に塗膜剥がれ･錆による腐食やボルトの広範囲の錆がみられ、劣化が顕著である。	D	高	事後保全型	2028				14,630　更新	13,300　更新							–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R017	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	W2.07×D0.9×H0.75	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R018	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	W1.8×D0.3×H0.4	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R019	休養施設	ベンチ	ベンチ	11	基	W1.5×D0.4×H0.4	コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R020	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	W1.5×D0.4×H0.4	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R021	休養施設	ベンチ	スツール	4	基	φ0.65×H0.35	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R022	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0	木材	2008	14	22	2023	全体的には健全だが、柱や梁に部分的な変色や割れ、屋根部に部分的な表面劣化がみられる。	B	低	事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R023(1)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0	木材	2008	14	22	2023	全体的には概ね健全だが、柱に変色や割れ、梁に部分的な劣化や隙間の発生がみられる。 また、屋根部の部分的な表面劣化や内部の汚れがみられる。	B	低	事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R023(2)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0	木材	2008	14	22	2023	全体的には概ね健全だが、柱や梁の木材に部分的な変色や劣化、割れがみられる。 屋根部には部分的な表面劣化や欠損がみられる。	B	低	事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R024	休養施設	野外卓	テーブル	2	基	W2.07×D0.9×H0.75	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R025	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	W1.5×D0.4×H0.4	木材	2008	14	7	2023				事後保全型	2034											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R026	休養施設	ベンチ	ベンチ	12	基	W1.8×D0.3×H0.4	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R027(1)	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W8.2×D3.8	コンクリート	2008	14	47	2023	柱と梁に軽微なひび割れ、ルーバーに部分的な欠損･割れ･鉄筋露出がみられる。	C	中	事後保全型	2064												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R027(2)	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W8.2×D3.8	コンクリート	2008	14	47	2023	柱と梁に軽微なひび割れ、ルーバーに部分的な欠損･割れ･鉄筋露出がみられる。	C	中	事後保全型	2064												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R028	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.4×D5.4	コンクリート	2008	14	47	2023	概ね健全であるが、柱や梁に表面劣化、変色、軽微なひび割れがみられ、屋根にも部分的な劣化がみられる。	B	低	事後保全型	2064												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R029	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	W1.5×D0.9×H0.75	コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R030	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	W1.5×D0.41×H0.43	コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R031	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基	W1.7×D0.47×H0.4	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R032	休養施設	四阿	四阿	2	ヵ所	W2.7×D2.7	木材	2008	14	22	2023				事後保全型	2041											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R033	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	Φ2.8	スチール	2008	14	27	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R034	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.2×D5.2	コンクリート	2008	14	47	2023	全体的に変状はなく概ね健全である。	A	低	事後保全型	2064												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R035(1)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W6.1×D3.1	スチール	2008	14	27	2023	全体的に変状はなく概ね健全である。	A	低	予防保全型	2056												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R035(2)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W6.1×D3.1	スチール	2008	14	27	2023	概ね健全であるが、柱の地際の塗膜剥がれがみられる。 全体的に内部の汚れがみられる。	B	低	予防保全型	2056												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R035(3)	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W6.1×D3.1	スチール	2008	14	27	2023	全体的に変状はなく概ね健全である。全体的に内部の汚れが目立つ。	A	低	予防保全型	2056												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R036	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W8.5×D3.8	コンクリート	2008	14	47	2023	ルーバーに一部欠損があり、鋼材が露出しているものの、軽微である。 現時点での補修を行うことが望ましい。	C	中	事後保全型	2064												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R037	休養施設	野外卓	テーブル	1	基		コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R038	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基		再生木材	2008	14	22	2023				事後保全型	2041											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R039	休養施設	ベンチ	ベンチ	18	基		再生木材	2008	14	22	2023				事後保全型	2041											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R040	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R041	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R042	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		再生木材	2016	6	22	2023				事後保全型	2049											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R043	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	Φ2.8	スチール	2008	14	27	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R044	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基		再生木材	2008	14	22	2023				事後保全型	2041											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R045	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所		スチール	2017	5	27	2023	屋根に塗膜剥がれがみられるが、概ね健全である。	B	低	予防保全型	2065												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013R046	休養施設	ベンチ	縁台	1	基		再生木材	2017	5	22	2023				事後保全型	2050											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013S001	修景施設	その他	レンガ植栽桝	2	ヵ所		レンガ	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013S002	修景施設	その他	擬石植栽桝	2	ヵ所		コンクリート	2008	14	15	2023				事後保全型	2038											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013S003	修景施設	その他	ツリーサークル	12	ヵ所		スチール	2008	14	30	2023				事後保全型	2048											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013S004	修景施設	水流	せせらぎ	1	ヵ所		石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013S005	修景施設	飛石	飛び石	62	個	W1.0×D0.5	石材	2008	14	38	2023				事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013S006	修景施設	その他	ツリーサークル	18	基		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013S007	修景施設	池	池	9,600	㎡		その他	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U001	運動施設	野球場	野球場	1	式		芝	2008	14	30	2023				事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U002	運動施設	スコアボード	スコアボード	1	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U003	運動施設	附属する控室	ダッグアウト(1塁側)	1	ヵ所		コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U004	運動施設	附属する控室	ダッグアウト(3塁側)	1	ヵ所		コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U005	運動施設	バックスクリーン	バックスクリーン	1	ヵ所		スチール	2008	14	45	2023				事後保全型	2053												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U006	運動施設	バックネット	バックネット	1	式		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U007	運動施設	その他	防球ネット	1	式		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U008	運動施設	附属する観覧席	スタンド(1塁側)	1	式		コンクリート	2008	14	45	2023				事後保全型	2053												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U009	運動施設	附属する観覧席	スタンド(3塁側)	1	式		コンクリート	2008	14	45	2023				事後保全型	2053												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U010	運動施設	附属する運動用倉	運動用具倉庫	1	ヵ所	W15.8×D5.1	木材	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U011	運動施設	体育館	体育館	1	ヵ所		RC	2008	14	47	2023				事後保全型	2055												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U012	運動施設	その他	多目的広場	11,700	㎡		土	2008	14	10	2023				事後保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U013	運動施設	野球場	野球場（新中津球場）	1	ヵ所		コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U014	運動施設	その他	メインスタジアム（本部席）	1	ヵ所		コンクリート	2008	14	47	2023				事後保全型	2055												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U015	運動施設	附属する観覧席	スタンド	1	ヵ所		コンクリート	2008	14	45	2023				事後保全型	2053												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U016	運動施設	附属する観覧席	スタンド	1	ヵ所		コンクリート	2008	14	45	2023				事後保全型	2053												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U017	運動施設	その他	メインスタンド屋根	1	ヵ所		スチール	2008	14	30	2023				事後保全型	2048												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U018	運動施設	スコアボード	スコアボード	1	ヵ所		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U019	運動施設	その他	ファウルポール	2	基		スチール	2008	14	18	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U020	運動施設	その他	防護マット	1	ヵ所		その他	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U021	運動施設	バックネット	バックネット	1	ヵ所		スチール	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013U022	運動施設	その他	防球ネット	1	ヵ所		その他	2008	14	15	2023				事後保全型	2038												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y001	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（けんすい）	1	基		スチール	2020	2	15	2023	—	B	低	予防保全型	2056												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y002	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（リングボール）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（えびそりサポーター）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y004	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（背伸ばしベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	地際部の腐食穴がみられる。	D	高	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y005	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（あん馬背伸ばし）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y006	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ふみいたストレッチ）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	A	低	予防保全型	2057												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y007	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（あん馬背ベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y008	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（棒とびこし）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	A	低	予防保全型	2057												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（うでたてベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y010	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（腹筋ベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y011	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（脇ストレッチ）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y012	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（平均台）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y013	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（タイヤバランス）	1	基		樹脂	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y014	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（上半身のストレッチ）	1	基		アルミ	2010	12	15	2023	—	B	低	予防保全型	2046												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y015	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ふくらはぎのストレッチ）	1	基		アルミ	2010	12	15	2023	—	B	低	予防保全型	2046												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y016	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ステップポット）	1	基		アルミ	2010	12	15	2023	—	B	低	予防保全型	2046												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y017	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ツイスター）	1	基		スチール	2018	4	15	2023	—	B	低	予防保全型	2054												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y018	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ぶらさがり）	1	基		スチール	2018	4	15	2023	—	B	低	予防保全型	2054												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y019	遊戯施設	その他	回転遊具	1	基		スチール	2021	1	10	2023	—	B	低	予防保全型	2045												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y020	遊戯施設	その他	回転遊具	1	基		スチール	2016	6	15	2023	ペダルの破損がみられる。	C	中	予防保全型	2052												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y021	遊戯施設	シーソー	タワーシーソー	1	基		スチール	2023	−1	15	2023	—	A	低	予防保全型	2059												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y022(1)	遊戯施設	その他	スイング遊具（キリン）	1	基		スチール	2010	12	10	2023	—	B	低	予防保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y022(2)	遊戯施設	その他	スイング遊具（シマウマ）	1	基		スチール	2010	12	10	2023	—	B	低	予防保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y022(3)	遊戯施設	その他	スイング遊具（ライオン）	1	基		スチール	2010	12	10	2023	支柱部の地際が腐食している。	D	高	予防保全型	2035												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y022(4)	遊戯施設	その他	スイング遊具（ワニ）	1	基		スチール	2010	12	10	2023	支柱部の地際が腐食している。	C	中	予防保全型	2031							605 更新					–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y023	遊戯施設	すべり台	スベリ台	1	基		FRP	2020	2	15	2023	—	B	低	予防保全型	2056												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y024	遊戯施設	その他	複合遊具	1	基		スチール	2010	12	15	2023	—	C	中	予防保全型	2034											26,320 更新	–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y025	遊戯施設	その他	ザイルクライミング	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y026	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2018	4	15	2023	—	B	低	予防保全型	2054												–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y027	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2018	4	15	2023	—	B	低	予防保全型	2054												–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y028	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2018	4	15	2023	2連ともに吊り部材のチェーンが摩耗している。	C	中	予防保全型	2054											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y029	遊戯施設	その他	ロープウェイ	1	基		スチール	2018	4	15	2023	ケーブルにゴムストッパーの欠損・グリップのずれ、滑車部にカバーの破損がみられる。	C	中	予防保全型	2054											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y030	遊戯施設	その他	パネル遊具	1	基		スチール	2018	4	10	2023	—	B	低	予防保全型	2042											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y031	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（あん馬背伸ばし）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	地際部の腐食や肉厚減りがみられる。	C	中	予防保全型	2031						1,448	更新				–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y032	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ストレッチベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y033	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（平行棒ベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y034	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（あん馬ベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y035	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（腹筋ベンチ）	1	基		スチール	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y036	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基		スチール	2013	9	10	2023	床板の腐朽がみられる。	C	中	予防保全型	2031						1,342	更新				–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y037	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2013	9	15	2023	—	B	低	予防保全型	2049											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y038	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基		スチール	2013	9	15	2023	—	B	低	予防保全型	2049											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y039	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2013	9	15	2023	ロープネットの摩耗、ほつれがみられる。	C	中	予防保全型	2031						15,792	更新				–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y040	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2008	14	15	2023	—	B	低	予防保全型	2044											–
大貞総合運動公園	運動公園		A013Y041	遊戯施設	その他	パネル遊具	1	基		スチール	2018	4	10	2023	—	B	低	予防保全型	2042											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014B001	便益施設	駐車場	駐車場	3,970	㎡	155台	アスファルト	1989	33	10	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014B002	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	Φ2.2	コンクリート	1989	33	50	2023				事後保全型	2039											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014B003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.9×D1.2×H1.1	コンクリート	1989	33	15	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014B004	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所		木材	1993	29	24	2023	主に駐車場やソフトボールグラウンドからの利用者が多い公衆便所である。内部の雨漏りや建物外部および建物内部ともに経年劣化による損傷がみられる。	C	中	予防保全型	2036											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014E001	園路広場	舗装	園路	250	m	W2.5	その他	1989	33	15	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014E002	園路広場	舗装	園路	56	m	W2.2	コンクリート	1993	29	15	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K001	管理施設	標識	案内サイン（注意書き）	1	基	W0.9×D0.1×H1.9	スチール	1989	33	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K002	管理施設	標識	案内サイン（駐車場）	2	基	W0.6×Φ0.1×H1.5	スチール	1989	33	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K003	管理施設	標識	案内サイン（一時避難）	2	基		スチール	1989	33	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K004	管理施設	車止め	車止め	2	基	W0.7×Φ0.1×H0.7	スチール	1989	33	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K005	管理施設	車止め	車止め	7	基		コンクリート	1989	33	42	2023				事後保全型	2041											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K006	管理施設	車止め	車止め	2	基		コンクリート	1989	33	42	2023				事後保全型	2041											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K007	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	Φ0.2	スチール	1989	33	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1989	33	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1989	33	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K010(1)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	H20	スチール	1993	29	18	2023	全体的に劣化が進行しており、支柱のカバー破れ、灯具の架台の錆、付属の配管や制御盤に腐食がみられる。	C	中	予防保全型	2035											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K010(2)	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	H20	スチール	1993	29	18	2023	全体的に劣化が進行しており、支柱のカバー破れ、灯具の架台の錆、付属の配管や制御盤に腐食がみられる。	C	中	予防保全型	2035											
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K011	管理施設	照明施設	自立型分電盤	1	基	W0.9×D0.36×H2.2	スチール	1993	29	15	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K012	管理施設	照明施設	引込分電盤	1	基		スチール	1993	29	15	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K013	管理施設	照明施設	照明自動点灯盤	2	基		スチール	1993	29	15	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K014	管理施設	柵	メッシュフェンス	395	m	H2.0	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K015	管理施設	柵	メッシュフェンス	177	m	H1.2	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K016	管理施設	門	門扉（両側）	3	ヵ所	H2.0　W2.8	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K017	管理施設	門	門扉（両側）	2	ヵ所	H1.2　W2.8	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K018	管理施設	門	門扉（片側）	1	ヵ所	W1.0	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K019	管理施設	掲揚ポール	旗掲揚ポール	3	基	H10.0、9.0×2	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014K020	管理施設	倉庫	倉庫棟	1	ヵ所		木材	1993	29	15	2023	ソフトボールグラウンドの備品等が収納されている倉庫棟である。 建物外部や屋根は概ね健全であるが、樋の破損や扉の経年劣化等がみられる。	C	中	予防保全型	2035											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014L001	教養施設	標識	園名板	1	基	W1.8×D0.2×H1.2	コンクリート	1989	33	42	2023				事後保全型	2041											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014L002	教養施設	その他	石碑	1	基	W0.7×D0.1×H0.7	石材	1989	33	38	2023				事後保全型	2035											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014L003	教養施設	ステージ	野外ｽﾃｰｼﾞ	650	㎡		コンクリート	1989	33	15	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R001	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	Φ3.0	コンクリート	1989	33	7	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R002	休養施設	シェルター	シェルター	2	ヵ所	W3.0×D3.0×H3.0	木材	1989	33	22	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	W1.5×D0.4×H0.4	コンクリート	1989	33	47	2023				事後保全型	2036											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R004	休養施設	ベンチ	ベンチ2	2	基	W1.8×D0.5×H0.6	木材	1989	33	7	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R005	休養施設	ベンチ	ベンチ3	4	基	W1.5×D0.4×H0.4	木材	1989	33	7	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R006	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W9.0×D3.1×H2.7	コンクリート	1989	33	7	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R007	休養施設	シェルター	シェルター	4	基	W4.85×D2.05	アルミ	1993	29	24	2023				事後保全型	2035											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R008	休養施設	ベンチ	ベンチ	12	基		木材	2011	11	7	2023				事後保全型	2034											
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014R009	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		木材	2011	11	7	2023				事後保全型	2034											
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014S001	修景施設	その他	景石	10	基		石材	1989	33	38	2023				事後保全型	2035											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014S002	修景施設	芝生	芝生広場	2,600	㎡		芝	1989	33	10	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U001	運動施設	その他	防球ネット(1)	306	m	H5.0	その他	1993	29	15	2023	全体的に健全で、損傷はみられない。	A	低	事後保全型	2035											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U002	運動施設	その他	防球ネット(2)	145	m	H12.0	その他	1993	29	15	2023	全体的に健全で、損傷はみられない。	A	低	事後保全型	2035											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U003(1)	運動施設	バックネット	バックネット	1	箇所	H4.5、L10.0	スチール	1993	29	15	2023	全体的には健全だが、支柱の錆、ネットの変形や補強材の破断がみられる。	B	低	事後保全型	2035											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U003(2)	運動施設	バックネット	バックネット	1	箇所	H4.5、L10.0	スチール	1993	29	15	2023	全体的には健全だが、支柱の部分的な錆、ネットの破れ、変形等が発生してい	B	低	事後保全型	2035											
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U004(1)	運動施設	附属する控室	ダッグアウト(1塁側)(1)	1	ヵ所	W7.7×D2.5×H2.0	スチール	2011	11	27	2023	全体的に劣化が進行しており、柱の地際の錆および塗装劣化、腰壁の変形、屋根の錆、樋の破損がみられる。	C	中	事後保全型	2059											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U004(2)	運動施設	附属する控室	ダッグアウト(1塁側)(2)	1	ヵ所	W7.7×D2.5×H2.0	スチール	2011	11	27	2023	全体的には健全だが、柱に部分的な錆、腰壁の一部変形、梁の塗装劣化がみられる。	B	低	事後保全型	2059											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U004(3)	運動施設	附属する控室	ダッグアウト(3塁側)(1)	1	ヵ所	W7.7×D2.5×H2.0	スチール	2011	11	27	2023	全体的には健全だが、腰壁の一部変形、梁の塗装劣化がみられる。	B	低	事後保全型	2059											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U004(4)	運動施設	附属する控室	ダッグアウト(3塁側)(2)	1	ヵ所	W7.7×D2.5×H2.0	スチール	2011	11	27	2023	全体的に顕著な劣化で、柱の地際の腐食による隙間および塗装劣化、腰壁および屋根の塗装劣化がみられる。	D	高	事後保全型	2059											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U005	運動施設	その他	ファウルポール	4	基	H5.0、φ0.8	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014U006	運動施設	その他	運動広場	9,200	㎡	4600㎡×2	土	1993	29	10	2023				事後保全型	2034											
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014Y001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1989	33	15	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014Y002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2022	0	15	2023	—	B	低	予防保全型	2058											–
田尻ファミリー公園	近隣公園		A014Y003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	W6.8×D2.6×H2.5	スチール	2010	12	15	2023	着地面部のマットの劣化・めくれがみられる。	C	中	予防保全型	2031							1,850	更新			–
田尻緑地公園	都市緑地		A015E001	園路広場	舗装	園路	225	m	W2.5	アスファルト	2009	13	10	2023				事後保全型	2035											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015E002	園路広場	舗装	芝生広場	420	㎡		芝	2009	13	10	2023				事後保全型	2035											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.7×D0.1×H1.1	スチール	2009	13	18	2023				事後保全型	2039											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	2009	13	18	2023				事後保全型	2039											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015K003	管理施設	車止め	車止め	2	基	W1.0×Φ0.1×H0.9	スチール	2009	13	18	2023				事後保全型	2039											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015K004	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W1.8×D1.8×H2.4	スチール	2009	13	17	2023				事後保全型	2039											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W1.9×D1.2×H1.3	石材	1990	32	38	2023				事後保全型	2035											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015L002	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W1.4×D1.1×H2.3	石材	2005	17	38	2023				事後保全型	2045											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015R001	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.3×D5.3×H3.4	木材	2009	13	22	2023				事後保全型	2042											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015R002	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	1	基		石材	2009	13	38	2023				事後保全型	2049											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基	W1.5×D0.4×H0.35	コンクリート	2009	13	47	2023				事後保全型	2056											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015R004	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		コンクリート	2009	13	47	2023				事後保全型	2056											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015S001	修景施設	その他	景石	1	基	W1.3×D0.7×H0.3	石材	2009	13	38	2023				事後保全型	2049											–
田尻緑地公園	都市緑地		A015S002	修景施設	パーゴラ	パーゴラ(藤棚)	17	ヵ所	W4.0×D2.9×H2.5(N=5)、W5.4×D4.1×H2.5(N=12)	コンクリート	2009	13	47	2023				事後保全型	2056											–
下池永公園	街区公園		A016B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W4.6×D4.5×H4.0	コンクリート	1993	29	24	2023				事後保全型	2035											–
下池永公園	街区公園		A016B002	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W1.3×D0.4×H0.8	コンクリート	1993	29	15	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016E001	園路広場	舗装	芝生広場	540	㎡		芝	1993	29	10	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016E002	園路広場	舗装	スロープ	7	m	W1.2	コンクリート	1993	29	15	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.35×Φ0.1×H1.7	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.6×D0.1×H1.6	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016K003	管理施設	標識	園名板	1	基	W1.0×D1.1×H1.6	コンクリート	1993	29	42	2023				事後保全型	2035											–
下池永公園	街区公園		A016K004	管理施設	車止め	車止め	7	基	Φ0.25×H0.4	コンクリート	1993	29	42	2023				事後保全型	2035											–
下池永公園	街区公園		A016K005	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	Φ0.1	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016K006	管理施設	柵	フェンス	240	m	H1.5	スチール	1993	29	18	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016R001	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	1	基		コンクリート	1993	29	47	2023				事後保全型	2040											–
下池永公園	街区公園		A016R002	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	W3.6×D3.6×H3.3	コンクリート	1993	29	7	2023				事後保全型	2034											–
下池永公園	街区公園		A016R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基		再生木材	2016	6	22	2023				事後保全型	2049											–
下池永公園	街区公園		A016S001	修景施設	花壇	花壇	24	㎡		石材	1993	29	38	2023				事後保全型	2043											–
下池永公園	街区公園		A016S002	修景施設	パーゴラ	パーゴラ(藤棚)	1	ヵ所	W5.7×D3.8×H2.7	コンクリート	1993	29	47	2023				事後保全型	2040											–
下池永公園	街区公園		A016Y001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	W4.8×D4.8	コンクリート	1993	29	15	2023	—	B	低	予防保全型	2035											–
下池永公園	街区公園		A016Y002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2015	7	15	2023	—	B	低	予防保全型	2051											–
豊陽公園	近隣公園		A017B001	便益施設	駐車場	駐車場	480	㎡		土	1996	26	10	2023				事後保全型	2034											–
豊陽公園	近隣公園		A017B002	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W9.2×D7.3×H5.0	コンクリート	1996	26	50	2023				事後保全型	2046											–
豊陽公園	近隣公園		A017B003	便益施設	時計台	時計	1	基	Φ0.15	スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036											–
豊陽公園	近隣公園		A017B004	便益施設	時計台	時計	1	基	Φ0.15	スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036											–
豊陽公園	近隣公園		A017B005	便益施設	水飲場	水飲場	5	基	W0.45×D0.5×H0.7	コンクリート	1996	26	15	2023				事後保全型	2036											–
豊陽公園	近隣公園		A017E001	園路広場	舗装	エントランス広場	390	㎡		コンクリート	1996	26	15	2023				事後保全型	2036											–
豊陽公園	近隣公園		A017E002	園路広場	舗装	園路	540	m	W2.0	コンクリート	1996	26	15	2023				事後保全型	2036											–
豊陽公園	近隣公園		A017E003	園路広場	舗装	芝生広場	670	㎡		芝	1996	26	10	2023				事後保全型	2034											–
豊陽公園	近隣公園		A017E004	園路広場	舗装	多目的広場	3,120	㎡		土	1996	26	10	2023				事後保全型	2034											–
豊陽公園	近隣公園		A017E005	園路広場	舗装	芝生広場	660	㎡		芝	1996	26	10	2023				事後保全型	2034											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
豊陽公園	近隣公園		A017K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W2.5×D1.3×H1.2	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W2.5×D1.3×H1.2	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K003	管理施設	標識	案内サイン	3	基	W0.3×H1.5	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K004	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.7×H1.5	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K005	管理施設	標識	案内サイン（注意書き）	3	基	W0.6×H1.6	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K006	管理施設	標識	案内サイン（利用について）	2	基		スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K007	管理施設	標識	案内サイン（一時避難）	2	基		スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K008	管理施設	標識	案内サイン（利用者の方へ）	1	基		スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K009	管理施設	標識	案内サイン（駐車禁止）	1	基		スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K010	管理施設	標識	園名板	1	基	W3.0×D1.5×H0.7	石材	1996	26	38	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K011	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所		スチール	1996	26	17	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K012	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所		スチール	1996	26	17	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K013	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所		スチール	1996	26	17	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K014	管理施設	車止め	車止め	9	基	Φ0.3	コンクリート	1996	26	42	2023				事後保全型	2038												–
豊陽公園	近隣公園		A017K015	管理施設	車止め	車止め	7	基		スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K016	管理施設	照明施設	照明操作盤	1	基	W0.6×D0.3×H0.8	スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K017	管理施設	照明施設	照明灯	14	基	Φ0.15	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K018	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	Φ0.2×H1.2	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K019	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K020	管理施設	照明施設	引込分電盤	1	基	W0.7×D0.3×H1.6	スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K021	管理施設	柵	フェンス	107	m	H1.2	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K022	管理施設	その他	噴水制御盤	1	基	W0.8×D0.4×H1.6	スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K023	管理施設	放送施設	放送設備	1	基	Φ0.2	スチール	1996	26	18	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K024	管理施設	その他	ポンプ	1	基	Φ0.2	スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K025	管理施設	水質浄化施設	濾過装置	1	基		スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017K026	管理施設	擁壁	擁壁	28	m	H1.5	ブロック	1996	26	40	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W0.2×D0.15×H0.6	石材	1996	26	38	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017L002	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1996	26	38	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017L003	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		石材	1996	26	38	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017R001	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	W3.5×D3.5×H3.2	木材	1996	26	22	2023				事後保全型	2035												–
豊陽公園	近隣公園		A017R002	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W3.2×D3.2×H3.2	コンクリート	1996	26	47	2023				事後保全型	2043												–
豊陽公園	近隣公園		A017R003	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	1	基		コンクリート	1996	26	47	2023				事後保全型	2043												–
豊陽公園	近隣公園		A017R004	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	W3.3×D3.3×H3.2	木材	1996	26	22	2023				事後保全型	2035												–
豊陽公園	近隣公園		A017R005	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D4.8×H3.2	木材	1996	26	22	2023				事後保全型	2035												–
豊陽公園	近隣公園		A017R006	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	W3.4×D3.4×H3.2	コンクリート	1996	26	22	2023				事後保全型	2035												–
豊陽公園	近隣公園		A017R007	休養施設	ベンチ	縁台	1	基	W1.5×D1.5×H0.4	木材	1996	26	7	2023				事後保全型	2034												–
豊陽公園	近隣公園		A017R008	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	W9.4×D3.0×H3.0	スチール	1996	26	34	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017R009	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所	W6.8×D2.2×H3.0	スチール	1996	26	34	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017R010	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	3	基	W2.0×D2.0×H0.7	木材	1996	26	7	2023				事後保全型	2034												–
豊陽公園	近隣公園		A017R011	休養施設	ベンチ	ベンチ	22	基	W1.8×D0.4×H0.3	コンクリート	1996	26	7	2023				事後保全型	2034												–
豊陽公園	近隣公園		A017R012	休養施設	ベンチ	ベンチ	12	基	W0.7×D0.5×H0.3	石材	1996	26	38	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017R013	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		再生木材	1996	26	22	2023				事後保全型	2035												–
豊陽公園	近隣公園		A017R014	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	ヵ所	W11.9×D3.8×H2.7	木材	1996	26	7	2023				事後保全型	2034												–
豊陽公園	近隣公園		A017S001	修景施設	池	池	400	㎡		石材	1996	26	38	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017S002	修景施設	パーゴラ	パーゴラ（藤棚）	1	ヵ所	W10.4×D4.6×H2.7	木材	1996	26	7	2023				事後保全型	2034												–
豊陽公園	近隣公園		A017S003	修景施設	噴水	噴水	4	基		スチール	1996	26	15	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017S004	修景施設	その他	モニュメント	2	基	Φ0.3×H1.8	スチール	1996	26	34	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017U001	運動施設	四阿	四阿(相撲場)	1	式	W11.8×D11.8×H8.0	コンクリート	1996	26	34	2023				事後保全型	2036												–
豊陽公園	近隣公園		A017Y001	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具	1	基	W1.1×H2.5	スチール	1996	26	15	2023	—	B	低	予防保全型	2035												–
豊陽公園	近隣公園		A017Y002	遊戯施設	その他	スイング遊具	1	基	W0.4×D1.8×H0.9	樹脂	2005	17	10	2023	—	C	中	予防保全型	2025	1,181	更新										–
豊陽公園	近隣公園		A017Y003	遊戯施設	その他	スカイロープ	1	基		スチール	1996	26	15	2023	ケーブルやロープの摩耗がみられる。	C	中	予防保全型	2025	4,211	更新										–
豊陽公園	近隣公園		A017Y004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	Φ4.0	その他	1996	26	10	2023	砂場枠がすべて埋まり、砂場として機能していない。	D	高	予防保全型	2025	526	更新										–
豊陽公園	近隣公園		A017Y005	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	W0.5×D0.9×H0.8	スチール	2017	5	10	2023	全体的に傾いている。	D	高	予防保全型	2025	553	更新										–
豊陽公園	近隣公園		A017Y006	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057												–
はな公園	街区公園		A018B001	便益施設	管理事務所	管理棟(トイレ)	1	ヵ所	W8.1×D4.3×H3.6	木材	2000	22	24	2023				事後保全型	2036												–
はな公園	街区公園		A018B002	便益施設	駐車場	駐車場	36	㎡	2台	アスファルト	2000	22	10	2023				事後保全型	2034												–
はな公園	街区公園		A018B003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.4×D0.5×H0.8	コンクリート	2000	22	15	2023				事後保全型	2035												–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
はな公園	街区公園		A018E001	園路広場	舗装	園路	11	m	W4.0	石材	2000	22	38	2023				事後保全型	2040											–
はな公園	街区公園		A018E002	園路広場	舗装	園路	170	㎡		樹脂	2000	22	10	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018E003	園路広場	舗装	園路	125	m	W2.0	土	2000	22	10	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018E004	園路広場	舗装	園路	240	㎡		芝	2000	22	10	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018E005	園路広場	舗装	園路	200	m	W2.0	アスファルト	2000	22	10	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018E006	園路広場	舗装	園路	10	m	W3.0	コンクリート	2000	22	15	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018E007	園路広場	舗装	多目的広場	350	㎡		土	2000	22	10	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.3×D0.3×H1.3	スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018K003	管理施設	標識	園名板	1	基	W0.8×D0.3×H0.6	石材	2001	21	38	2023				事後保全型	2041											–
はな公園	街区公園		A018K004	管理施設	車止め	車止め	16	基	Φ0.7×H0.8	スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018K005	管理施設	その他	ゲート	2	基	W3.3×D0.3×H3.0	木材	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018K006	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	Φ0.2	スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018K007	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	W0.5×D0.5×H0.6	スチール	2000	22	18	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018K008	管理施設	その他	制御盤	1	基	W0.3×D0.3×H1.2	スチール	2000	22	15	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018K009	管理施設	貯水施設	貯水槽	1	基	W2.0×D1.3×H1.1	スチール	2000	22	20	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018K010	管理施設	引込柱	引込開閉器盤	1	基	W0.6×D0.2×H1.2	スチール	2000	22	15	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018R001	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W4.3×D4.3×H2.7	木材	2000	22	22	2023				事後保全型	2043											–
はな公園	街区公園		A018R002	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	Φ4.0×H2.8	スチール	2000	22	19	2023				事後保全型	2035											–
はな公園	街区公園		A018R003	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	1	基	W1.8×D1.2×H0.7	木材	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018R004	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基	W1.2×D0.6×H0.4	石材	2000	22	38	2023				事後保全型	2040											–
はな公園	街区公園		A018R005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	W1.5×D0.6×H0.8	木材	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018R006	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基	Φ0.6×H0.4	石材	2000	22	38	2023				事後保全型	2040											–
はな公園	街区公園		A018R007	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	W1.8×D0.5×H0.6	木材	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018R008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1.2×D0.5×H0.4	木材	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018R009	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W5.0×D0.4×H0.4	コンクリート	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
はな公園	街区公園		A018S001	修景施設	その他	モニュメント	4	基	W0.3×D0.3×H2.5	木材	2000	22	7	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W8.5×D5.6×H4.5	コンクリート	2001	21	50	2023				事後保全型	2051											–
鍋島公園	近隣公園		A019B002	便益施設	時計台	時計	1	基	W1.1×Φ0.1	スチール	2001	21	15	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019B003	便益施設	水飲場	水飲場	2	基	W0.5×D0.8×H0.8	コンクリート	2001	21	15	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019E001	園路広場	舗装	園路	360	m	W2.5	アスファルト	2001	21	10	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019E002	園路広場	舗装	園路	220	㎡		芝	2001	21	10	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019E003	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	1995	27	15	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019E004	園路広場	舗装	多目的広場	4,900	㎡		土	2001	21	10	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W2.1×D0.9×H1.1	コンクリート	2001	21	42	2023				事後保全型	2043											–
鍋島公園	近隣公園		A019K002	管理施設	標識	案内サイン	3	基	W1.4×D0.05×H1.5	スチール	2001	21	18	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K003	管理施設	標識	案内サイン	2	基		樹脂	2001	21	15	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K004	管理施設	標識	案内サイン（駐車場）	1	基		スチール	1995	27	18	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K005	管理施設	標識	案内サイン（一時避難）	2	基		スチール	1995	27	18	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K006	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	1995	27	18	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K007	管理施設	標識	園名板	1	基	W1.7×D0.25×H0.7	コンクリート	2002	20	42	2023				事後保全型	2044											–
鍋島公園	近隣公園		A019K008	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W2.2×D1.0	スチール	1995	27	17	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K009	管理施設	車止め	車止め	11	基	Φ0.25×H0.45	コンクリート	2001	21	42	2023				事後保全型	2043											–
鍋島公園	近隣公園		A019K010	管理施設	その他	ゲート	1	基	Φ0.3×H3.5	木材	2001	21	7	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K011	管理施設	柵	柵	106	m	H1.2	スチール	2001	21	18	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K012	管理施設	柵	フェンス	112	m	H1.8	スチール	1995	27	18	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K013	管理施設	柵	ネットフェンス	73	m	H1.5	スチール	1995	27	18	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K014	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	W0.3×D0.2	スチール	2001	21	15	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K015	管理施設	水質浄化施設	浄化槽動力設備	1	基	W1.2×D1.7×H2.0	スチール	2001	21	15	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K016	管理施設	照明施設	照明自動点灯盤	1	基		スチール	1995	27	15	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019K017	管理施設	照明施設	照明灯	12	基	W0.2×D0.2	スチール	2001	21	18	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K018	管理施設	照明施設	照明灯	6	基	Φ0.4	スチール	2001	21	18	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K019	管理施設	その他	制御盤	1	基	W3.1×D2.0×H1.2	スチール	2001	21	15	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K020	管理施設	水質浄化施設	浄化槽動力盤	1	基	W1.4×D0.6×H2.3	スチール	2001	21	15	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K021	管理施設	放送施設	放送設備	1	基	Φ0.2	スチール	2001	21	18	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019K022	管理施設	擁壁	擁壁	104	m	H0.6	コンクリート	1995	27	50	2023				事後保全型	2045											–
鍋島公園	近隣公園		A019R001	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W7.4×D5.5×H3.7	コンクリート	2001	21	34	2023				事後保全型	2041											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
鍋島公園	近隣公園		A019R002	休養施設	ベンチ	緑台	2	基		コンクリート	2001	21	47	2023				事後保全型	2048											–
鍋島公園	近隣公園		A019R003	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W4.4×D4.4×H2.7	木材	2001	21	19	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019R004	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	1	基		木材	2001	21	7	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019R005	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W10.7×D3.7	コンクリート	1995	27	34	2023				事後保全型	2035											–
鍋島公園	近隣公園		A019R006	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	1	基		コンクリート	1995	27	47	2023				事後保全型	2042											–
鍋島公園	近隣公園		A019R007	休養施設	緑台	緑台	2	基		コンクリート	1995	27	47	2023				事後保全型	2042											–
鍋島公園	近隣公園		A019R008	休養施設	シェルター	シェルター	1	ヵ所		スチール	2001	21	27	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019R009	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	2	基	W3.2×D3.2×H3.0	木材	2001	21	7	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019R010	休養施設	ベンチ	ベンチ	17	基	W1.8×D0.6×H0.3	木材	2001	21	7	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019R011	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基	Φ3.0	木材	2001	21	7	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019S001	修景施設	花壇	花壇	144	㎡		コンクリート	2001	21	20	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019S002	修景施設	その他	景石	6	基		石材	2001	21	38	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019S003	修景施設	その他	モニュメント	1	基	W0.6×D0.6	レンガ	2001	21	38	2023				事後保全型	2041											–
鍋島公園	近隣公園		A019U001	運動施設	その他	防球ネット	140	m	H6.0	その他	1995	27	15	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019U002	運動施設	バックネット	バックネット	1	基		スチール	1995	27	15	2023				事後保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019Y001	遊戯施設	その他	恐竜スライダー	1	基	H1.7	スチール	2001	21	10	2023	パネル部に割れがみられる。	C	中	予防保全型	2029					7,046 更新						–
鍋島公園	近隣公園		A019Y002	遊戯施設	その他	スカイロープ	1	基	H3.3	スチール	2020	2	15	2023	ケーブル部のワイヤーの摩耗とサビがみられる。	C	中	予防保全型	2056											–
鍋島公園	近隣公園		A019Y003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	Φ5.0	コンクリート	2001	21	15	2023	—	B	低	予防保全型	2037											–
鍋島公園	近隣公園		A019Y004	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（サイ）	1	基	H0.6	樹脂	2001	21	10	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019Y005	遊戯施設	その他	スイング遊具（クジャク）	1	基	H0.6	樹脂	2001	21	10	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019Y006	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（宇宙船）	1	基	H1.4	樹脂	2001	21	10	2023	—	B	低	予防保全型	2034											–
鍋島公園	近隣公園		A019Y007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2022	0	15	2023	—	B	低	予防保全型	2058											–
鍋島公園	近隣公園		A019Y008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		樹脂	2001	21	15	2023	登行部の踏板の被覆剝がれがみられる。	C	中	予防保全型	2029					3,812 更新						–
鍋島公園	近隣公園		A019Y009	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2022	0	15	2023	—	B	低	予防保全型	2058											–
どんぐり公園	街区公園		A020B001	便益施設	駐車場	駐車場	116	㎡	10台、2ヵ所	アスファルト	2003	19	10	2023				事後保全型	2034											–
どんぐり公園	街区公園		A020B002	便益施設	くず箱	ゴミ箱	1	基	W1.0×D1.8×H1.5	スチール	2003	19	18	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020B003	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W6.2×D6.3×H4.0	コンクリート	2003	19	24	2023				事後保全型	2039											–
どんぐり公園	街区公園		A020B004	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.7×D1.2×H0.7	コンクリート	2003	19	15	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020E001	園路広場	舗装	園路	280	㎡		アスファルト	2003	19	10	2023				事後保全型	2034											–
どんぐり公園	街区公園		A020E002	園路広場	舗装	園路	170	㎡		コンクリート	2003	19	15	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020E003	園路広場	舗装	園路	68	m	W2.0	アスファルト	2003	19	10	2023				事後保全型	2034											–
どんぐり公園	街区公園		A020E004	園路広場	舗装	芝生広場	700	㎡		芝	2003	19	10	2023				事後保全型	2034											–
どんぐり公園	街区公園		A020K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.5×D0.05×H1.0	木材	2003	19	15	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K002	管理施設	標識	案内サイン	2	基	W0.5×D0.05×H1.4	スチール	2003	19	18	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K003	管理施設	標識	案内サイン	1	基		スチール	2003	19	18	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K004	管理施設	標識	案内サイン（注意書き）	1	基	W0.5×D0.1×H1.4	スチール	2003	19	18	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K005	管理施設	井戸	井戸ポンプ	1	基	W1.2×D1.0×H0.3	レンガ	2003	19	38	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K006	管理施設	車止め	車止め	8	基	W0.3×D0.3×H0.3	コンクリート	2003	19	42	2023				事後保全型	2045											–
どんぐり公園	街区公園		A020K007	管理施設	その他	自動転倒ゲート	1	基	W2.2×D1.6×H1.1	スチール	2003	19	18	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K008	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	Φ0.2	スチール	2003	19	18	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K009	管理施設	引込柱	引込開閉器盤	1	基	W0.6×D0.2×H1.3	スチール	2003	19	15	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020K010	管理施設	門	門	2	基	W3.3×D0.3×H3.0	木材	2003	19	7	2023				事後保全型	2034											–
どんぐり公園	街区公園		A020R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	15	基	W0.5×D0.5×H0.4	石材	2003	19	38	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020S001	修景施設	水流	せせらぎ	33	㎡		石材	2003	19	38	2023				事後保全型	2043											–
どんぐり公園	街区公園		A020S002	修景施設	つき山	築山	180	㎡	3ヵ所	芝	2003	19	10	2023				事後保全型	2034											–
どんぐり公園	街区公園		A020Y001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	W9.5×D4.2	コンクリート	2003	19	15	2023	—	B	低	予防保全型	2039											–
どんぐり公園	街区公園		A020Y002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2022	0	15	2023	—	B	低	予防保全型	2058											–
米山公園	総合公園		A021B001	便益施設	駐車場	駐車場	4,480	㎡	180台	アスファルト	2005	17	10	2023				事後保全型	2034											–
米山公園	総合公園		A021B002	便益施設	便所	トイレ	2	ヵ所	W7.0×D6.1×H4.0	コンクリート	2005	17	50	2023	公園内にあるRC造の公衆便所である。経年劣化による汚れや痛みはある。 衛生設備機器は洗浄水の出、器具の損傷等は無く、健全である。	B	低	予防保全型	2065											–
米山公園	総合公園		A021B003	便益施設	水飲場	水飲場	3	基	W1.2×D0.6×H0.8	コンクリート	2005	17	15	2023				事後保全型	2035											–
米山公園	総合公園		A021E001	園路広場	舗装	園路	1	式		樹脂	2005	17	10	2023				事後保全型	2025	5,500 更新										–
米山公園	総合公園		A021E002	園路広場	舗装	園路	1,075	㎡		コンクリート	2005	17	15	2023				事後保全型	2035											–
米山公園	総合公園		A021E003	園路広場	舗装	園路	1	式		樹脂	2005	17	10	2023				事後保全型	2027			20,000 更新	6,500 更新							
米山公園	総合公園		A021E004	園路広場	舗装	園路	1	式		樹脂	2005	17	10	2023				事後保全型	2026		20,000 更新		6,500 更新							
米山公園	総合公園		A021E005	園路広場	舗装	園路	1	式		樹脂	2005	17	10	2023				事後保全型	2025	14,500 更新										
米山公園	総合公園		A021E006	園路広場	舗装	園路	1	式		コンクリート	2005	17	15	2023				事後保全型	2035											

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
米山公園	総合公園		A021E007	園路広場	舗装	園路	1	式		アスファルト	2005	17	10	2023				事後保全型	2034											
米山公園	総合公園		A021E008(1)	園路広場	橋梁	木橋（南側）	1	ヵ所	B1.5×L15.0×H1.15	木材	2005	17	15	2023	木材の変色や鋼材の軽微な錆がみられるが、全体的に概ね健全である。	B	低	事後保全型	2041												–
米山公園	総合公園		A021E008(2)	園路広場	橋梁	木橋（北側）	1	ヵ所	B1.5×L15.0×H1.15	木材	2005	17	15	2023	木材の変色や鋼材の軽微な錆がみられるが、全体的に概ね健全である。	B	低	事後保全型	2041												–
米山公園	総合公園		A021E009	園路広場	舗装	広場	3,780	㎡		土	2005	17	10	2023				事後保全型	2034												–
米山公園	総合公園		A021E010	園路広場	舗装	広場	1,090	㎡		コンクリート	2005	17	15	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021E011	園路広場	舗装	芝生広場	5,150	㎡		芝	2005	17	10	2023				事後保全型	2034												–
米山公園	総合公園		A021E012	園路広場	舗装	広場	375	㎡		アスファルト	2005	17	10	2023				事後保全型	2034												
米山公園	総合公園		A021K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.7×H1.1	木材	2005	17	15	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K002	管理施設	標識	案内サイン	3	基	H1.4	スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K003	管理施設	標識	案内サイン（自治会）	1	基		スチール	2005	17	15	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K004	管理施設	標識	案内サイン（一時避難）	2	基		スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K005	管理施設	標識	案内サイン（駐車禁止）	1	基		スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K006	管理施設	標識	案内サイン（はーと駐車場）	2	基		スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K007	管理施設	標識	園名板	1	基		石材	2005	17	38	2023				事後保全型	2045												–
米山公園	総合公園		A021K008	管理施設	車止め	車止め	45	基	Φ0.1×H0.7	スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K009	管理施設	管理事務所	管理棟	1	ヵ所	W12.2×D8.2×H4.0	コンクリート	2005	17	50	2023	公園内にあるRC造の管理事務所である。経年劣化による汚れや痛みはある。管理室、倉庫等は概ね健全だが、雨樋や便所に劣化や痛み等がみられる。	B	低	事後保全型	2065												–
米山公園	総合公園		A021K010	管理施設	柵	柵	230	m	H0.9	スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K011	管理施設	柵	柵	410	m	H1.0	コンクリート	2005	17	42	2023				事後保全型	2047												–
米山公園	総合公園		A021K012	管理施設	柵	柵	313	m	Φ0.1	コンクリート	2005	17	42	2023				事後保全型	2047												–
米山公園	総合公園	中央広場エリア	A021K013(1)	管理施設	照明施設	照明灯	6	基	Φ0.2	スチール	2005	17	18	2023	全体的には概ね健全であるが、基礎のボルトの塗膜剥がれや灯具の部分的な錆がみられるものがある。また、一部の灯具と樹木が干渉しているものや干渉の恐れがあるもの、汚れがみられるものがある。	B	低	予防保全型	2041												–
米山公園	総合公園	グラウンドエリア	A021K013(2)	管理施設	照明施設	照明灯	10	基	Φ0.2	スチール	2005	17	18	2023	全体的には概ね健全であるが、基礎のボルトの塗膜剥がれや灯具の部分的な錆がみられるものがある。また、一部の汚れがみられるものがある。	B	低	予防保全型	2041												–
米山公園	総合公園	芝生広場エリア	A021K013(3)	管理施設	照明施設	照明灯	8	基	Φ0.2	スチール	2005	17	18	2023	全体的には概ね健全であるが、基礎のボルトの塗膜剥がれや支柱のボルト欠損、灯具のゆがみ・部分的な錆がみられるものがある。	B	低	予防保全型	2041												–
米山公園	総合公園	グラウンドエリア	A021K014(1)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	Φ0.3	スチール	2005	17	18	2023	支柱に部分的な錆、灯具にも部分的な錆と盤の錆による腐食・下部の錆がみられ	C	中	予防保全型	2032								791	更新			–
米山公園	総合公園	グラウンドエリア	A021K014(2)	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	Φ0.3	スチール	2005	17	18	2023	全体的には概ね健全であるが、灯具に部分的な錆がみられる。	B	低	予防保全型	2041												–
米山公園	総合公園	修景池エリア	A021K015	管理施設	照明施設	照明灯	10	基	Φ0.2	スチール	2005	17	18	2023	概ね健全であるが、灯具架台部に錆がみられる。樹木と灯具が干渉する恐れのあるものが有る。	B	低	予防保全型	2041												–
米山公園	総合公園	駐車場エリア	A021K016	管理施設	照明施設	照明灯	6	基	Φ0.2	スチール	2005	17	18	2023	全体的に変状はなく、概ね健全である。灯具1基が消灯している。	D	高	予防保全型	2041												–
米山公園	総合公園	駐車場エリア	A021K017	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	2005	17	18	2023	概ね健全であるが、支柱に塗膜剥がれがみられるものもある。	B	低	予防保全型	2041												–
米山公園	総合公園		A021K018	管理施設	照明施設	照明分電盤	1	基	W0.9×D0.4×H1.6	スチール	2005	17	15	2023	筐体に部分的な塗装剥がれがみられるが、全体的には概ね健全である。	B	低	事後保全型	2041												–
米山公園	総合公園		A021K019	管理施設	照明施設	中央広場電源盤	1	基	W0.6×D0.2×H0.5	スチール	2005	17	15	2023	筐体に部分的な塗装剥がれがみられるが、全体的には概ね健全である。また、ケーブル線の使用方法に問題がある。	B	低	事後保全型	2041												–
米山公園	総合公園		A021K020	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所		スチール	2005	17	17	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K021	管理施設	引込柱	引込開閉器盤	1	基		スチール	2005	17	15	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K022	管理施設	引込柱	引込柱	4	基		スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K023	管理施設	放送施設	放送設備	1	基	Φ0.2	スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035												–
米山公園	総合公園		A021K024	管理施設	その他	樋門	1	基		コンクリート	2005	17	42	2023				事後保全型	2047												–
米山公園	総合公園		A021K025	管理施設	標識	案内サイン（遊具）	2	基		スチール	2022	0	18	2023				事後保全型	2052												–
米山公園	総合公園		A021L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W0.2×D0.2×H0.9	石材	2007	15	38	2023				事後保全型	2047												–
米山公園	総合公園		A021R001	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W9.8×D3.4×H3.0	木材	2005	17	22	2023	柱に広範囲の点錆・地際の錆、梁に部分的な錆・接続金具に広範囲の錆が発生している。ルーバーの割れ・腐食もみられる。	C	中	事後保全型	2045												–
米山公園	総合公園		A021R002	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	Φ4.3×H3.0	コンクリート	2005	17	22	2023	概ね健全であるが、柱に塗膜割れや錆汁、梁に塗膜割れ・部分的な錆汁やひび割れ・塗膜剥がれ、屋根にも部分的な錆と塗膜割れがみられる。	B	低	予防保全型	2045												–
米山公園	総合公園		A021R003	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W4.4×D4.4×H3.0	木材	2005	17	22	2023	柱に一部割れ、梁に広範囲の塗膜割れ・錆による腐食とボルトの部分的な錆がみられる。テーブル・ベンチの地際にも錆が発生している。	C	中	事後保全型	2033										7,896	更新		–
米山公園	総合公園		A021R004	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W5.0×D5.0×H3.0	木材	2005	17	22	2023	全体的に概ね健全であるが、柱の地際に軽微な錆、梁のボルトに部分的な錆、コロニアルに表面劣化がみられる。	B	低	事後保全型	2045												–
米山公園	総合公園		A021R005	休養施設	シェルター	シェルター	2	ヵ所	W3.8×D2.1	スチール	2005	17	27	2023				事後保全型	2045												–
米山公園	総合公園		A021R006	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基		合成木材	2005	17	22	2023				事後保全型	2038												–
米山公園	総合公園		A021R007	休養施設	ベンチ	ベンチ	11	基	W1.5×D0.4×H0.4	コンクリート	2005	17	47	2023				事後保全型	2052												–
米山公園	総合公園		A021R008	休養施設	ベンチ	ベンチ	24	基	W1.6×D0.6×H0.8	木材	2005	17	7	2023				事後保全型	2029							8,422	更新				–
米山公園	総合公園		A021R009	休養施設	ベンチ	ベンチ	13	基	W1.8×D0.5×H0.7	木材	2005	17	7	2023				事後保全型	2025	5,243	更新	437	更新								–
米山公園	総合公園		A021R010	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	W5.48×D4.35×H3.85	スチール	2021	1	27	2023	全体的に概ね健全である。	A	低	予防保全型	2069												–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
米山公園	総合公園		A021R011	休養施設	ベンチ	緑台	1	基		再生木材	2021	1	22	2023				事後保全型	2054											–
米山公園	総合公園		A021R012	休養施設	ベンチ	緑台	2	基		再生木材	2021	1	22	2023				事後保全型	2054											–
米山公園	総合公園		A021R013	休養施設	ベンチ	ベンチ	13	基		再生木材	2022	0	22	2023				事後保全型	2055											–
米山公園	総合公園		A021R014	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		再生木材	2022	0	22	2023				事後保全型	2055											–
米山公園	総合公園		A021R015	休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	2022	0	27	2023				事後保全型	2062											–
米山公園	総合公園		A021S001	修景施設	その他	モニュメント	12	基	Φ0.4	コンクリート	2005	17	42	2023				事後保全型	2047											–
米山公園	総合公園		A021U001	運動施設	スコアボード	スコアボード	2	基		スチール	2005	17	18	2023				事後保全型	2035											–
米山公園	総合公園		A021Y001(1)	遊戯施設	その他	スイング遊具	1	基	W0.4×D1.7×H0.9	樹脂	2005	17	10	2023	—	B	低	予防保全型	2035											–
米山公園	総合公園		A021Y001(2)	遊戯施設	その他	スイング遊具	1	基	W0.4×D1.7×H0.9	樹脂	2005	17	10	2023	—	B	低	予防保全型	2035											–
米山公園	総合公園		A021Y002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2005	17	15	2023	—	B	低	予防保全型	2041											–
米山公園	総合公園		A021Y003	遊戯施設	すべり台	スベリ台	1	基	W0.5×D2.1×H1.5	樹脂	2005	17	15	2023	登行部の地際部腐食と裏面フレームの腐食穴、滑降部裏面フレームの腐食穴がみられる。すべり面樹脂全体の変形波打ちあり。	C	中	予防保全型	2032								1,579	更新			–
米山公園	総合公園		A021Y004	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（足のばし）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	A	低	予防保全型	2057											–
米山公園	総合公園		A021Y005	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（ぶらさがり）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057											–
米山公園	総合公園		A021Y006	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（上体ひねり）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057											–
米山公園	総合公園		A021Y007	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（ツイスター）	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057											–
米山公園	総合公園		A021Y008	遊戯施設	その他	スイング遊具（アヒル）	1	基		樹脂	2021	1	10	2023	—	B	低	予防保全型	2045											–
米山公園	総合公園		A021Y009	遊戯施設	その他	スイング遊具（カエル）	1	基		樹脂	2021	1	10	2023	—	B	低	予防保全型	2045											–
米山公園	総合公園		A021Y010	遊戯施設	その他	スイング遊具（カエル）	1	基		樹脂	2021	1	10	2023	—	B	低	予防保全型	2045											–
米山公園	総合公園		A021Y011	遊戯施設	その他	スイング遊具（ハチ）	1	基		樹脂	2021	1	10	2023	—	B	低	予防保全型	2045											–
米山公園	総合公園		A021Y012	遊戯施設	その他	クライム遊具	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	A	低	予防保全型	2057											–
米山公園	総合公園		A021Y013	遊戯施設	象形遊具	置き物遊具	1	基		スチール	2021	1	10	2023	—	A	低	予防保全型	2045											–
米山公園	総合公園		A021Y014	遊戯施設	その他	平均台	1	基		スチール	2021	1	10	2023	歩行部床面に亀裂がみられる。	C	中	予防保全型	2045											–
米山公園	総合公園		A021Y015	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057											–
米山公園	総合公園		A021Y016	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057											–
米山公園	総合公園		A021Y017	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2021	1	15	2023	—	B	低	予防保全型	2057											–
金剛川東公園	街区公園		A022B001	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.3×D0.7×H0.7	コンクリート	2004	18	15	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022E001	園路広場	舗装	園路	163	m	W2.5	コンクリート	2004	18	15	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022E002	園路広場	舗装	園路	39	m	W2.5	コンクリート	2004	18	15	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022E003	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	2004	18	15	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022E004	園路広場	舗装	多目的広場	1,200	㎡		土	2004	18	10	2023				事後保全型	2034											–
金剛川東公園	街区公園		A022K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W1.2×Φ0.15×H1.5	木材	2004	18	15	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022K002	管理施設	標識	案内サイン(注意書き)	3	基	H1.5	スチール	2004	18	18	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022K003	管理施設	その他	車椅子ゲート	3	基	Φ2.0×H0.7	スチール	2004	18	18	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022K004	管理施設	車止め	車止め	14	基	W0.2×D0.2×H0.45	コンクリート	2004	18	42	2023				事後保全型	2046											–
金剛川東公園	街区公園		A022K005	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2004	18	18	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022K006	管理施設	照明施設	照明灯	5	基	Φ0.2×H0.9	スチール	2004	18	18	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022K007	管理施設	柵	転落防護柵	180	m	H0.8	コンクリート	2004	18	42	2023				事後保全型	2046											–
金剛川東公園	街区公園		A022K008	管理施設	照明施設	引込分電盤	1	基		スチール	2004	18	15	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022K009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2004	18	18	2023				事後保全型	2035											–
金剛川東公園	街区公園		A022R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基	W1.5×D0.4×H0.4	コンクリート	2004	18	7	2023				事後保全型	2034											–
金剛川東公園	街区公園		A022S001	修景施設	その他	景石	6	基	Φ0.6×H0.4	石材	2004	18	38	2023				事後保全型	2044											–
中殿公園	街区公園		A023B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W4.7×D2.9	コンクリート	2010	12	50	2023				事後保全型	2060											–
中殿公園	街区公園		A023B002	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	2010	12	15	2023				事後保全型	2040											–
中殿公園	街区公園		A023E001	園路広場	舗装	芝生広場	1,040	㎡		芝	2010	12	10	2023				事後保全型	2035											–
中殿公園	街区公園		A023K001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2010	12	18	2023				事後保全型	2040											–
中殿公園	街区公園		A023K002	管理施設	柵	柵	215	m	H0.5	コンクリート	2010	12	42	2023				事後保全型	2052											–
中殿公園	街区公園		A023K003	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所		スチール	2010	12	17	2023				事後保全型	2040											–
中殿公園	街区公園		A023L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		木材	2010	12	7	2023				事後保全型	2034											–
中殿公園	街区公園		A023R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	7	基		コンクリート	2010	12	47	2023				事後保全型	2057											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024B001	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.5×D0.7×H0.9	コンクリート	2006	16	15	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024E001	園路広場	舗装	園路	132	m	W2.5	その他	2006	16	10	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024E002	園路広場	舗装	芝生広場	640	㎡		芝	2006	16	10	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K001	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.5×D0.05×H1.2	木材	2006	16	15	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K002	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W2.2×Φ0.1×H1.8	木材	2006	16	15	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K003	管理施設	標識	案内サイン	1	基	W0.9×D0.7×H0.9	スチール	2006	16	18	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K004	管理施設	車止め	車止め	4	基	Φ0.2×H0.5	コンクリート	2006	16	42	2023				事後保全型	2048											–

公園名	公園種別	エリア名	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位						年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
浅沼記念公園	近隣公園		A024K005	管理施設	柵	柵	60	m	H1.1	スチール	2006	16	18	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K006	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	Φ0.1	スチール	2006	16	18	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K007	管理施設	照明施設	照明灯	5	基	Φ0.15	スチール	2006	16	18	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K008	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W4.8×D3.0×H4.2	木材	2006	16	24	2023				事後保全型	2042											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K009	管理施設	倉庫	倉庫	1	ヵ所	W2.7×D3.6	スチール	2006	16	17	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024K010	管理施設	手洗場	水栓	3	基	W2.4×D0.8×H0.6	スチール	2006	16	15	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024L001	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	W2.1×D1.5×H1.7	石材	2006	16	38	2023				事後保全型	2046											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024L002	教養施設	記念碑	記念碑	1	基		木材	2006	16	7	2023				事後保全型	2034											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024R001	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W4.2×D4.2×H2.8	コンクリート	2006	16	47	2023				事後保全型	2053											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024R002	休養施設	野外卓	テーブルベンチ	1	基	W1.6×D1.7×H0.7	木材	2006	16	7	2023				事後保全型	2034											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024R003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1.2×D1.6×H0.7	再生木材	2006	16	22	2023				事後保全型	2039											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024S001	修景施設	つき山	築山	130	㎡		土	2006	16	10	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024S002	修景施設	つき山	築山	200	㎡		土	2006	16	10	2023				事後保全型	2036											–
浅沼記念公園	近隣公園		A024S003	修景施設	その他	モニュメント	2	基	W0.3×Φ0.2×H0.9	スチール	2006	16	34	2023				事後保全型	2046											–
上如水公園	近隣公園		A025B001	便益施設	駐車場	駐車場	550	㎡	16台	アスファルト	2009	13	10	2023				事後保全型	2035											–
上如水公園	近隣公園		A025B002	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W4.5×D4.5×H4.0	コンクリート	2009	13	50	2023				事後保全型	2059											–
上如水公園	近隣公園		A025B003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W0.5×D0.8×H1.0	コンクリート	2009	13	15	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025E001	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	2009	13	15	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025E002	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	2009	13	15	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025E003	園路広場	階段	階段	1	基		コンクリート	2009	13	15	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025E004	園路広場	舗装	広場	1,750	㎡		土	2009	13	10	2023				事後保全型	2035											–
上如水公園	近隣公園		A025K001	管理施設	井戸	井戸ポンプ	1	基		コンクリート	2009	13	20	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025K002	管理施設	車止め	車止め	5	基	Φ0.2×H0.5	コンクリート	2009	13	42	2023				事後保全型	2051											–
上如水公園	近隣公園		A025K003	管理施設	柵	柵	31	m	H0.9	コンクリート	2009	13	42	2023				事後保全型	2051											–
上如水公園	近隣公園		A025K004	管理施設	柵	柵	100	m	H1.0	スチール	2009	13	18	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025K005	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	W0.2×D0.2	スチール	2009	13	18	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025K006	管理施設	その他	電源盤	1	基	Φ0.2	スチール	2009	13	15	2023				事後保全型	2039											–
上如水公園	近隣公園		A025R001	休養施設	四阿	四阿	1	ヵ所	W3.0×D3.0×H3.2	木材	2009	13	22	2023				事後保全型	2042											–
上如水公園	近隣公園		A025R002	休養施設	ベンチ	擬木ベンチ	5	基	W1.8×D0.4×H0.4	コンクリート	2009	13	47	2023				事後保全型	2056											–
上如水公園	近隣公園		A025S001	修景施設	池	池	52	㎡		石材	2009	13	38	2023				事後保全型	2049											–
上如水公園	近隣公園		A025S002	修景施設	水流	せせらぎ	20	㎡		石材	2009	13	38	2023				事後保全型	2049											–
上如水公園	近隣公園		A025Y001	遊戯施設	その他	ボール当壁	1	基	W8.0×D3.2×H0.6	コンクリート	2009	13	40	2023	—	B	低	予防保全型	2057											–
金剛川西公園	街区公園		A026B001	便益施設	便所	トイレ	1	ヵ所	W11.0×D3.7	コンクリート	2013	9	50	2023				事後保全型	2063											–
金剛川西公園	街区公園		A026B002	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	2013	9	15	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026E001	園路広場	舗装	園路	260	m	W2.5	コンクリート	2013	9	15	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026E002	園路広場	舗装	芝生広場	950	㎡		芝	2013	9	10	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026E003	園路広場	橋梁	親水橋	1	式	四阿（W6.0×D6.0）1基、橋（W1.5×L10.0 2ヵ所、W1.5×L8.0）3ヵ所	コンクリート	2013	9	60	2023				事後保全型	2073											–
金剛川西公園	街区公園		A026K001	管理施設	標識	案内サイン（園名板）	1	基		スチール	2013	9	18	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026K002	管理施設	標識	案内サイン（観光マップ）	1	基		スチール	2013	9	18	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026K003	管理施設	車止め	車止め	92	基		コンクリート	2013	9	42	2023				事後保全型	2055											–
金剛川西公園	街区公園		A026K004	管理施設	照明施設	照明灯	5	基		スチール	2013	9	18	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026K005	管理施設	照明施設	照明灯	15	基		スチール	2013	9	18	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026K006	管理施設	照明施設	引込分電盤	1	基		スチール	2013	9	15	2023				事後保全型	2043											–
金剛川西公園	街区公園		A026R001	休養施設	ベンチ	ベンチ	8	基		再生木材	2013	9	22	2023				事後保全型	2046											–

（様式３） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
園路広場	舗装	24
	階段	9
	橋梁	3
修景施設	パーゴラ	8
	彫像	2
	花壇	2
	芝生	3
	噴水	3
	池	5
	水流	3
	飛石	1
	つき山	2
	その他	12
休養施設	パーゴラ	5
	四阿	8
	シェルター	6
	野外卓	9
	ベンチ	26
	縁台	1
遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	9
	鉄棒	3
	すべり台	6
	スプリング遊具	4
	砂場	10
	複合遊具	13
	象形遊具	1
	シーソー	3
	石の山・人工的な築山	1
	健康器具系施設	3
	その他	8
運動施設	体育館	1
	バックネット	4
	四阿	1
	野球場	1
	スコアボード	2
	附属する控室	2
	バックスクリーン	1
	附属する観覧席	1
	附属する運動用倉庫	1
	その他	5
教養施設	標識	1
	記念碑	11
	野外劇場	1
	ステージ	1
	その他	6
便益施設	管理事務所	1
	便所	18
	時計台	4
	水飲場	22
	駐車場	8
	くず箱	3
管理施設	管理事務所	2
	倉庫	12
	柵	22
	掲揚ポール	2
	車止め	24
	手洗場	1
	標識	23
	引込柱	14
	擁壁	7
	門	11
	護岸	1
	記念碑	1
	水質浄化施設	4
	貯水施設	1
	照明施設	24
	時計台	1
	井戸	5
	駐車場	1
	放送施設	6
	散水施設	2
	ごみ処理場	1
	自転車置き場	1
	排水ます	1
	その他	10
その他施設	その他	2
合計		26

主な公園施設の現況写真

舗装

橋梁

パーゴラ

噴水

四阿

シェルター

踏み板式ぶらんこ

複合遊具

体育館

バックネット

ステージ

便所

管理事務所

照明施設